RIG.7011.2.2016.SA.5 Pszczółki, 20.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach proszę o złożenie oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej. Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Ogólny zakres robót obejmuje:

- opróżnienie reaktorów A i B z piasku z zalegających osadów i zagospodarowanie ich zgodnie z zaleceniami ustawy o odpadach, demontaż istniejącego wyposażenia
- wykonanie remontu reaktorów biologicznymi A i B, poprzez zabezpieczenie powierzchni ścian, dna i górnej powierzchni murów mineralną zaprawą powłokową chemoodporną do pionowych i poziomych powierzchni, wodoszczelną i mrozoodporną, o dużej wytrzymałości mechanicznej
- wymianę pomp, mieszadeł i wymiana systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym A i B na napowietrzanie drobno- pęcherzykowe.
- doposażeniem istniejącej stacji dmuchaw o jedną dmuchawę
- wymianę urządzeń służących do napowietrzania i mieszania osadu nadmiernego w komorze stabilizacji tlenowej osadu
- modernizację prasy do odwadniania osadu w celu zwiększenia jej wydajności poprzez zmianę lokalizacji i wydajności pompy nadawy, wymianę taśm filtracyjnych, pneumatycznej instalacji naciągu taśmy oraz systemu dysz płuczących.
- wymianę zasuw dopływu i spustu ścieków z komory A i B, w C należy zautomatyzować ręczną zasuwę spustu wraz z podłączeniem jej do systemu sterowania
- podłączenie nowo zainstalowanych urządzeń, zasuw, napędów, pomp i dmuchaw do systemu sterowania i monitoringu znajdującego się w budynku dyspozytorni
- podłączenie urządzenia sitopiastkownika, prasy do odwadniania osadu oraz pomp w pompowni ścieków do systemu sterowania i monitoringu
- wykonanie niezbędnej wymiany instalacji elektrycznej, wymiana istniejących rozdzielnic RG i T0 na RST, oraz rozbudowa rozdzielnicy SZS,
- wymianę wentylacji mechanicznej w budynku technicznym,
- wykonanie remontu budynku dyspozytorni o kubaturze 198 m3 i powierzchni zabudowy 40,5 m2,
- wykonanie remontu budynku technicznego o kubaturze 280 m3 i powierzchni zabudowy 72 m2,
- wymianą skorodowanych stalowych elementów (barierek, pomostów, schodni itp.) na elementy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- demontaż wyłączonych z użytkowania wyeksploatowanych urządzeń w tym, zasuw, napędów, pomp, elementów kanałów, sita ślimakowego z budynku technicznego,
- przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego, mechanicznego i technologicznego wraz z opracowaniem dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
- uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni.

Zamawiający wymaga, aby każdy inspektor posiadał doświadczenie przy budowie/przebudowie/modernizacji min. 2 oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 1000m3/dobę.
Wraz z ofertą należy złożyć wykaz inspektorów, którzy będą nadzorować realizację zadania wraz z wykazem wymaganego doświadczenia zawodowego.
Program funkcjonalno-użytkowy znajduje się w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w pokoju nr 16 oraz jest do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy.
Planowany termin realizacji zadania: od maja 2017r. do 30 maja 2018r., w tym wykonanie dokumentacji projektowej do 31.08.2017r.
Wartość szacunkowa inwestycji wynosi: 2.020.794,45zł brutto.
Proszę o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2017r.

Sporządziła:
Anna Staszenko