

UCHWAŁA NR XIX/245/02
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 sierpnia 2002r

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działek o numerach ew.33/1, 33/5 w miejscowości Pszczółki.

Na podstawie art. 26w związku z art. 7, art.8 ust.1-3,art. 9-11, art.18 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 zm.: z 1999r. Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt. 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz.686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.989, Nr 95, poz.1041)

na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ew. 33/1, 33/5 w miejscowości Pszczółki w Gminie Pszczółki.

1. Teren o powierzchni 5,1700ha przeznaczają na funkcję:

- 1) mieszkaniową jednorodzinną w formach zabudowy jednorodzinnej w układzie wolno stojącym z dopuszczeniem bliźniaczej; (określenie w załączniku graficznym symbolem MN1),
- 2) mieszkaniowo - usługową (określenie w załączniku graficznym symbolem MN2/U) w formach zabudowy jednorodzinnej w układzie wolno stojącym z dopuszczeniem bliźniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udziału funkcji usługowej 30%;
- 3) mieszkaniowo - usługową – rzemiosła (określenie w załączniku graficznym symbolem MN4/U/UR) w formach zabudowy jednorodzinnej w układzie wolno stojącym z dopuszczeniem bliźniaczej, dopuszczalny maksymalny procent udziału funkcji:
 - a) usługowej 40%,
 - b) usług rzemiosła 40%,
 - c) mieszkaniowej – nie określa się,
- 4) rzemiosła - usługowo - mieszkaniową (określenie w załączniku graficznym symbolem U/UR/MN6); preferowany układ zabudowy zbliżony do form zabudowy jednorodzinnej w układzie wolno stojącym z dopuszczeniem bliźniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udziału funkcji:
 - a) usługowej 50%;
 - b) usług rzemiosła 50%
 - c) mieszkaniowej – nie określa się
- 5) komunikację - drogę dojazdową (określenie w załączniku graficznym symbolem K1, K2),
- 6) elektroenergetykę (określenie w załączniku graficznym symbolem EE),

2. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) obligatoryjna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odległości 6m od granicy:
 - a) terenu MN1 i drogi dz. nr ew. 501/3),
 - b) terenu MN2/U i drogi w granicach dz. nr ew. 501/3),
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odległości:
 - a) 6m od granicy terenu MN1 i K1,
 - b) 6m od granicy terenu MN1/U i K1,
- 3) maksymalny procent zabudowy 30%,
- 4) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich funkcji w formach zabudowy jednorodzinnej w układzie wolno stojącym z dopuszczeniem bliźniaczej,: minimalnie 1 pełna kondygnacja oraz poddasze użytkowe, maksymalnie 2 pełne kondygnacje oraz poddasze użytkowe,

- 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu budynków: minimalnie 7m całkowitej wysokości budynku, maksymalnie 10m całkowitej wysokości budynku,
- 6) dopuszczalna najniższa krawędź połaci dachowej – okap - na wysokości 2m od poziomu terenu,
- 7) maksymalna wysokość posadzki parteru max. 0,5m od poziomu gruntu;
- 8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
- 9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczółkowe,
- 10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów półpłaskich na ściance kolankowej od 21 do 30 stopni, dla pozostałych form od 40 do 50 stopni,
- 11) dopuszcza się wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych z dopuszczeniem dachów naczółkowych,
- 12) wszystkie obiekty powinny nawiązywać do cech architektury regionalnej – do wykończenia elewacji preferowane są materiały ceramiczne cegłopodobne, takie jak cegła licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykończenia elewacji; do pokrycia dachów – preferowane materiały ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów półpłaskich papa termozgrzewalna, czarna.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o drogę:
 - a) poprzez istniejący wjazd z ul. Lipowej (droga powiatowa Nr 10353)
 - b) z drogi dz. nr ew. 501/3,
 - c) K1 (min. szerokość 10m w liniach rozgraniczających drogi,
 - d) K2 (min. szerokość 8m w liniach rozgraniczających drogi),
- 2) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych w ilości odpowiadającej programowi inwestycji.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę – ze zbiorczego wodociągu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania się w wodę w oparciu o indywidualne ujęcia wody dla jednej lub kilku działek;
- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
 - a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
 - b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się, gromadzenie ścieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodpływowych dla nowopowstających budynków w obszarze MN4/U/UR. Ścieki winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy bezzwłocznie podłączyć obiekty budowlane do układu zbiorczego, a zbiorniki bezodpływowe zlikwidować. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy dołączyć długoterminową umowę ze specjalistycznym przedsiębiorstwem na odbiór ścieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
 - c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje się lokalizacji usług i rzemiosła zużywających znaczne ilości wody i wytwarzających duże ilości ścieków;
 - d) ścieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać wskaźnikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbierającej; na terenie posesji, na której planuje się lokalizację usług i rzemiosła, należy przewidzieć punkt poboru ścieków do badania ich jakości przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
- 3) odprowadzenie wód opadowych:
 - a) z dachów i nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo do gruntu w granicach własnych działek;
 - b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny być podczyszczone w

- separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
- c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej ulice K1, K2 oraz odprowadzenie wód z pozostałych powierzchni utwardzonych należy podłączyć do jej układu,
 - 4) elektroenergetyka – z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę opracować koncepcję zasilania w energię elektryczną obszaru uwzględniając możliwości przystosowania istniejącej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodnić z zarządcą sieci,
 - 5) stopień wykorzystania, przebudowę i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń inżynierskich, znajdujących się na obszarze planu, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji,
 - 6) dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji,
 - 7) zaopatrzenie w ciepło - indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem paliw ekologicznych,
 - 8) usuwanie odpadów stałych – po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo.

5. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:

- 1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę należy dokonać faktycznego wyłączenia działki z użytkowania rolniczego,
- 2) zasięg uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej winien ograniczać się do granic własności,
- 3) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu uciążliwości spowodowanej własnym przedsięwzięciem inwestycyjnym należy zabezpieczyć dostępnymi środkami technicznymi przed tymi uciążliwościami,
- 4) na działkach przylegających do drogi K1 i ul. Pomorskiej obowiązuje nakaz lokalizacji jednego rzędu drzew wzdłuż granicy posesji od strony tych dróg,
- 5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni działki z czego 20% przeznaczyć należy pod zakrzewienia i zadrzewienia zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi (do powierzchni tej wlicza się obowiązkowe do zlokalizowania zadrzewień i grup zieleni),
- 6) na działkach o powierzchni powyżej 1400m² obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmujących co najmniej 3% powierzchni nie mniej niż 50m²,
- 7) należy wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia na co najmniej 20% powierzchni ogólnej każdej działki zgodnie z warunkami siedliskowymi.

6. Ustalenia inne:

- 1) dopuszcza się podziały działek wg załącznika graficznego do uchwały;
- 2) dopuszcza się scalanie działek wydzielonych wg załącznika graficznego do uchwały;
- 3) dopuszcza się dalsze podziały działek przy zachowaniu min. wielkości działki po podziale:
 - a) 700m² – dla funkcji mieszkaniowej,
 - b) 1000m² – dla funkcji usługowo- rzemiosła
- 4) dopuszcza się, po uzgodnieniu z zarządcą sieci energetycznej, wydzielenie niezbędnej do lokalizacji urządzeń obsługi sieci energetycznej działki mniejszej niż 700m²,
- 5) należy zachować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;

§2

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000 będący jednocześnie załącznikiem graficznym niniejszej uchwały. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w legendzie załącznika graficznego.

§3

Ustalenia niniejszego planu nie określają ustaleń zawartych w §7 pkt.3-4, pkt. 11 uchwały nr VII/71/2000 Rady Gminy w Pszczółkach z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym:

§4

1. Ustala się 0% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.
2. Objęte planem grunty rolne o powierzchni 4ha przeznacza się na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§5

Zobowiązuje się Zarząd Gminy Pszczółki do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pszczółkach,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im rysunków i wypisów na zasadach określonych w art.29 ust.2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki, zatwierdzony uchwałą nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczółkach z dnia 29.09.1989r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 27 poz.190 z 16.11.1989r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwałą nr I/11/92 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12.02.1992r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 17 z dnia 25.08.1992r. poz.92) wraz ze zmianami wprowadzonymi do w.w. planu zatwierdzonymi uchwałą nr XXI/136/96 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26.11.1996r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 13 poz. 37 z dnia 07.04.1997r.), w zakresie dotyczącym opracowania planu.

§7

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem §5 pkt.1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.



PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Przyłucka
Jolanta Przyłucka

Woj. : pomorskie
 Powiat : gdański
 Gmina : PSZCZÓŁKI

OBREB : PSZCZÓŁKI
 Nr dz. : 33/1 i 33/5
 KERG : 1008 / 2001
 v.m.zas.325.142.221
 325.142.222
 325.142.224

**MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
 Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
 DO CELÓW PROJEKTOWYCH**

SKALA 1:1000

W zakresie opracowania mapy
 aktualna w dniu 11.06.2001r.

Prace polowe i kameralne geodeta upr. 6205

Dr. Piotr Płak

Pracownia Gdansk - dnia 11.06.2001r.


Na wykładzie nie stanowią w terenie uwiecz-
 nione w skaliach na niniejszej mapie
 urzędowe i służbowe.

Przed rozpoczęciem prac projektowych
 należy na miejscu podkład mapowy nanieść
 urządzenia techniczne podziemne i nadziemne
 projektowane i uzgodnione w terenie i realizację
 Dokumentacji w Przewodzący Radę


Autorem i wydawcą i inwestor są prawnie
 odpowiedzialni do ochrony znaków granicznych
 na terenie inwestycji budowlanej i nieruchomości
 art. 15-18 pkt 3 Ustawy z dn. 17.05.1998r.
 Dz.U. Nr 10 poz. 163 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

przebieg
 01-945/2001

LEGENDA:



- EE funkcja obsługi energetycznej
- K1, K2 funkcja komunikacyjna
- MN1 funkcja mieszkaniowa
- MN2/U funkcja mieszkaniowa-usługowa
- UR/U/MN3 funkcja rzemiosła-usługowa-mieszkaniowa
- MN4/U/UR funkcja mieszkaniowa-usługowa-rzemiosła



**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
 PRZESTRZENNEGO GMINY PSZCZÓŁKI**
 fragment dla wsi Pszczółki działki nr ew. 33/1, 33/5
 załącznik graficzny uchwały nr. XIX/245/02
 skala 1: 2000

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Rembarz
Jolanta Przytućka

• PRACOWNIA URBANISTYCZNA •
Gabriela Rembarz

80-394 Gdańsk
 ul. Kołobrzeska 42D/26 tel. (058) 553 46 82

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PSZCZÓŁKI

ZLECENIODAWCA URZĄD GMINY PSZCZÓŁKI	GŁÓWNY PROJEKTANT WSPÓLAUTOR	mgr inż. arch. Gabriela Rembarz upr. urb. nr 1494 mgr Bogusław Grechuta mgr inż. arch. Katarzyna Rembarz
---	------------------------------------	---