

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jm.	Cena jedn.	Wartość
<b><i>I Ogrodzenie</i></b>						
1.	Kalkulacja indywidualna	Roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego ogrodzenia	182	mb		
	KNR 2010310-02	Ręczne roboty ziemne	8,62	m3		
2.	KNR 2-02 020402	Stopy fundamentowe prostokątne	3,11	m3		
3.	KNR2-02-180204	Osadzanie paneli stalowych zgrzewanych na słupkach o profilu kwadratowym 60x40x 3	69	szt		
4.	KNR 2-02180204 analogia	Osadzenie furtek 1,20 * 1,0 ze stali ocynkowanej ogniowo wyposażonej w samozamykacz	1	szt		
5.	KNR 2-02180204 analogia	Osadzenie bram 1,20 * 4,0 ze stali ocynkowanej ogniowo	1	szt		
Razem poz. I						
<b><i>II Czyszczenie zbiornika</i></b>						
6.	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie zbiornika koparką z załadunkiem i wywozem urobku	1.280,00	m3		
7.	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie i profilowanie skarp zbiornika z użyciem gabionów koszowych o wymiarach	25,0	mb		
8.	Kalkulacja indywidualna	Naprawa przepustu - montaż drewnianych zastawek	2	kpl.		
	Kalkulacja indywidualna	Naprawa studni wymiana uszkodzonych kręgów, montaż drewnianych zastawek	1	kpl		
9.	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie skarp z zieleni	372,0	m2		
10.	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie i odmulenie rowu	50	mb		
11.	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie skarp i dna rowu płytą Jomb	60	m2		
12.	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż pływających wysp	3	szt		
Razem poz. II						
<b><i>III Zagospodarowanie zieleni</i></b>						
13.	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zieleni na pływających wyspach	3	kpl		
14.	Kalkulacja indywidualna	Zagospodarowanie zieleni wokół zbiornika	260	m2		
15.	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie istniejącego chodnika	70	m2		
16.	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie barierki na istniejącym mostku	10	mb		
17.	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławek parkowych	4	szt		
18.	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż koszy na śmieci	3	szt		
19.	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2	szt		
20.	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż stojaków rowerowych	4	szt		
Razem poz. III						
<b><i>Razem poz. I+II+III</i></b>						