

Przedmiar robót

Podstawa	Opis	j.m	ilość	Cena jedn.	wartość
CZĘŚĆ I					
I. Plac zabaw w Ulkowach					
Kalkulacja indywidualna	1. Nawierzchnia syntetyczna z barwionego SBR gr min. 7 cm pod plac zabaw	m2	443		
	2. Ogrodzenie panelowe z panelu 3D				
KNR 201/310/2	2.1. Roboty ręczne ziemne	m3	7,7		
KNR 202/204/2 (1)	2.2. Stopy fundamentowe żelbetowe , prostokątne o obojętności do 1,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	1,73		
KNR 202/1802/4	2.3. Osadzenie paneli stalowych ocynkowanych ogniowo zgrzewanych na słupkach o profilu kwadratowym	mb	96		
KNR 202/1802/4	2.4. Osadzenie bram i furtek h = 1,23 ze stali nierdzewnej ocynkowanej ogniowo z kompletem zamkowym i samozamykaczem	szt.	1		
Kalkulacja indywidualna	3. Zestaw zabawowy dla dzieci nr kat. 26016 A kat. firmy Dr Spil	kpl.	1		
Kalkulacja indywidualna	4. Ławki	szt	2		
Kalkulacja indywidualna	5. Kosze na śmieci	szt	2		
Kalkulacja indywidualna	6. Tablica z regulaminem	szt	1		
Razem poz. I					
II. Plac zabaw w Pszczólkach					
	1. Nawierzchnia bezpieczna z piasku fr. 0,2 do 2, gr. warstwy 300 mm				
KNR 201/0307/02 analogia	1.1. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m Wykop pod wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku gr. 30 cm 120 x 0,3	m3	36		
KNR 231/0104/01 analogia	1.2. Wyrównanie terenu pod plac zabaw z wykonaniem na placu zabaw nawierzchni amortyzującej upadek z ręcznym zagęszczeniem warstwy piasku gr. 30 cm	m2	120		
Kalkulacja indywidualna	2. Ławki	szt.	2		
Kalkulacja indywidualna	3. Kosze na śmieci	szt.	2		
Kalkulacja indywidualna	4. Zestaw zabawowy dla dzieci nr kat. 09501 kat. firmy Dr Spil - siedziska kubelkowe	szt.	1		
Kalkulacja indywidualna	5. Karuzela tarczowa z siedziskami nr	szt.	1		
	6. Ogrodzenie panelowe z panelu 3D				
KNR 201/310/2	6.1. Roboty ręczne ziemne	m3	3,2		
KNR	6.2. Stopy fundamentowe żelbetowe ,	m3	0,72		

202/204/2 (1)	prostokątne o objętności do 1,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami				
KNR 202/1802/4	6.3. Osadzenie paneli stalowych ocynkowanych ogniowo zgrzewanych na słupkach o profilu kwadratowym	mb	40		
Kalkulacja indywidualna	7. Tablica z regulaminem	szt	1		
Razem poz. II					
III. Plac zabaw w Skowarcz					
	1. Nawierzchnia bezpieczna z piasku fr. 0,2 do 2, gr. warstwy 300 mm				
KNR 201/0307/02 analogia	1.1. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m Wykop pod wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku gr. 30 cm 140 x 0,3	m3	42		
KNR 231/0104/01 analogia	1.2. Wyrównanie terenu pod plac zabaw z wykonaniem na placu zabaw nawierzchni amortyzującej upadek z ręcznym zagęszczeniem warstwy piasku gr. 30 cm	m2	140		
Kalkulacja indywidualna	2. Ławki	szt.	4		
Kalkulacja indywidualna	3. Kosze na śmieci	szt.	4		
Kalkulacja indywidualna	4. Stojaki rowerowe (3 stanowiskowe)	szt.	2		
Kalkulacja indywidualna	5. Zestaw do mini golfa	kpl	1		
Kalkulacja indywidualna	6. Zestaw zabawowy dla dzieci 17701	kpl	1		
Kalkulacja indywidualna	7. Ścianka wspinaczkowa - nr kat 19802 kat. firmy Dr Spil	kpl	1		
Kalkulacja indywidualna	8. Tablica z regulaminem	szt	1		
CZĘŚĆ II					
Kalkulacja indywidualna	5. Zestaw do mini golfa	kpl	1		
Razem poz. III					
Wartość łączna (I + II + III)					
Podatek VAT					
Wartość brutto					