

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Remontowe roboty nawierzchniowe Rataja płyty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-06-0101-0200	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wariant 1 70sz*3*1.2 70*1.2*3	252.00
		Jm. m2	Razem: 252.00
1. 2.	KNNR 00-06-0104-0100	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr10 cm - wariant 1 252	252.00
		Jm. m2	Razem: 252.00
1. 3.	KNR 02-01-0129-0600	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 252	252.00
		Jm. m2	Razem: 252.00
1. 4.	KNR 02-31-1507-0300	Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t 1.125*70	78.75
		Jm. t	Razem: 78.75
1. 5.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 200*4	800.00
		Jm. m2	Razem: 800.00