

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze kanalizacji sanitarnej w Rębiełczu					
1 Roboty ziemne					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pomiary punktowe	szt		
d.1	0112-01 analogia	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-01	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0221-06	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 2-18	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.250mm w gruntach kat.III-IV	m		
d.1	0306-02	17.5	m	17.500	
				RAZEM	17.500
4	KNR 2-01	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
d.1	0322-07	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami spycharka 55kW, kat. gruntu I-III, przemieszczenie na odl. 10m	m ³		
d.1	0230-01	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
2 Roboty montażowe					
6	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	0408-02	23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
7	KNR 2-18	Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej o śr.200 mm	szt		
d.2	0911-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000