



# GMINA PSZCZÓŁKI

## Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki  
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95  
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.19.2016.EK/JD.1

Pszczółki, dnia 2016-06-17

### Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na Terenia Gminy Pszczółki".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

#### Pyt. 1

Czy w związku z brakiem wzmianki w SIWZ o konieczności wykonania inwentaryzacji zieleni oraz o konieczności uzyskania decyzji o wycince drzew, ten zakres opracowania będzie po stronie Projektanta, czy Zamawiającego?

Przewidujemy konieczność wycinki pojedynczych drzew w ulicy Jaśminowej oraz wycinkę lub podcięcie gałęzi krzewów w ulicy Spacerowej.

#### Odp. 1

W dokumentacji projektowej należy wskazać prace (w tym również wycinkę drzew i krzewów) konieczne do wykonania zadania.

W przypadku konieczności uzyskania decyzji na wycinkę drzew, nie leży to po stronie Projektanta.

#### Pyt. 2

Istniejący układ komunikacyjny praktycznie wyklucza przewidywany w SIWZ sposób odwodnienia ulic, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów kanalizacji deszczowej?

#### Odp. 2

Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, że w ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego.

W związku z powyższą zmianą punkt 3 Cz. I SIWZ – Informacje ogólne, otrzymuje poniższe brzmienie:

#### 3. Przedmiot zamówienia;

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki, tj. w miejscowości Skowarcz ulica Jaśminowa, Spacerowa i Topolowa oraz w miejscowości Różyna ul. Kościelna wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego (z wykorzystaniem opraw ledowych).

3.1. Przebudowane drogi powinny posiadać parametry techniczne i użytkowe przewidziane dla klasy dróg L, konstrukcję dla obciążenia ruchem KR2 oraz:

- pas pieszko-jezdny o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej, o szerokości 5-6 m, w tym wydzielony kolorystycznie pas o szerokości 1,5- 2,0 m;

- wydzielone kolorystycznie zjazdy do granic nieruchomości oraz podejścia do furtek o nawierzchni z kostki betonowej;
- odwodnienie drogi – nawierzchniowe, systemem spadków podłużnych i poprzecznych w zależności od warunków terenowych, z wykorzystaniem istniejących urządzeń i ewentualnym zastosowaniem separatorów oraz studni chłonnych.

W trakcie wykonywania projektu, projektant jest zobowiązany do konsultowania się z Zamawiającym, celem przedstawienia proponowanych rozwiązań technicznych projektu ww. dróg wewnętrznych.

Dokumentacja winna zawierać:

- projekt budowlany i wykonawczy zgodny z ustawą Prawo budowlane - 6 egz. oraz wersja elektroniczna;
- przedmiar robót – 2 egz. oraz wersja elektroniczna;
- kosztorys inwestorski – 2 egz. oraz wersja elektroniczna;
- informację BiOZ – 2 egz. oraz wersja elektroniczna;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. oraz wersja elektroniczna;
- projekty przepustów, studni chłonnych, separatorów - jeśli ich realizacja będzie konieczna, wraz z operatem wodnoprawnym (jeśli będzie wymagany).

**Mapę do celów projektowych, niezbędną do wykonania projektu, należy wykonać we własnym zakresie.**

Dokumentacja powinna zostać wykonana na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych.

W załączeniu (załącznik nr 4 do SIWZ) - mapa sytuacyjna.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, w tym art. 20 i 34 ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

3.2. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień oraz decyzji, złożenie kompletu dokumentacji budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji objętej zamówieniem, w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

3.3. Wykonanie badań gruntowych podłoża na trasie przewidywanej drogi.

3.4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji (w tym w wersji elektronicznej), objętych przedmiotem zamówienia.

3.5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w okresie udzielonej gwarancji.

3.6. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.

3.7. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Natomiast §2 Cz. III SIWZ – Projekt umowy, otrzymuje poniższe brzmienie:

## § 2

### Przedmiot umowy

2.1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki, tj. w miejscowości Skowarcz ulica Jaśminowa, Spacerowa i Topolowa oraz w miejscowości Różyny ul. Kościelna wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego (z wykorzystaniem opraw ledowych).

Przebudowane drogi powinny posiadać parametry techniczne i użytkowe przewidziane dla klasy dróg L, konstrukcję dla obciążenia ruchem KR2 oraz:

- pas pieszo-jezdny o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej, o szerokości 5-6 m, w tym wydzielony kolorystycznie pas o szerokości 1,5- 2,0 m;
- wydzielone kolorystycznie zjazdy do granic nieruchomości oraz podejścia do furtek o nawierzchni z kostki betonowej;

- odwodnienie drogi – nawierzchniowe, systemem spadków podłużnych i poprzecznych w zależności od warunków terenowych, z wykorzystaniem istniejących urządzeń i ewentualnym zastosowaniem separatorów oraz studni chłonnych.

W trakcie wykonywania projektu, projektant jest zobowiązany do konsultowania się z Zamawiającym, celem przedstawienia proponowanych rozwiązań technicznych projektu ww. dróg wewnętrznych.

Dokumentacja winna zawierać:

- projekt budowlany i wykonawczy zgodny z ustawą Prawo budowlane - 6 egz. oraz wersja elektroniczna;
- przedmiar robót – 2 egz. oraz wersja elektroniczna;
- kosztorys inwestorski – 2 egz. oraz wersja elektroniczna;
- informację BiOZ – 2 egz. oraz wersja elektroniczna;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. oraz wersja elektroniczna;
- projekty przepustów, studni chłonnych, separatorów - jeśli ich realizacja będzie konieczna, wraz z operatem wodnoprawnym (jeśli będzie wymagany).

Całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD (lub DVD) winna być zapisana:

- część opisową i obliczeniową w formatach doc , z możliwością wydruku;
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath w wersji 3 lub wyższej, z możliwością obróbki i wydruku;
- część rysunkową w formacie dwg i pdf , z możliwością wydruku.

Dokumentacja powinna zostać wykonana na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, w tym art. 20 i 34 ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

2.2. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień oraz decyzji, złożenie kompletu dokumentacji budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji objętej zamówieniem, w Starostwie Powiatowym w Prusze Gdańskim.

2.3. Wykonanie badań gruntowych podłoża na trasie przewidywanej drogi.

2.4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji (w tym w wersji elektronicznej), objętych przedmiotem zamówienia.

2.5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w okresie udzielonej gwarancji.

2.6. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.

2.7. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2.8. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

**Z up. Wójta**

**Inż. Anna Gołkowska**  
Z-ca Wójta