

### Szacunkowe zestawienie elementów do projektu

| Lp       | Element                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | ilość    | Cena jednostkowa | wartość |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Kształtowanie terenu w tym pagórków, rozplantowanie wałów</b>                                                                                                         | <b>szt</b>      | <b>1</b> |                  |         |
| <b>2</b> | <b>Wykonanie ścieżek</b>                                                                                                                                                 |                 |          |                  |         |
| 2.1      | Nawierzchnie żwirowe jasne                                                                                                                                               | m2              | 1500     |                  |         |
| 2.2      | Nawierzchnie żwirowe ciemne                                                                                                                                              | m2              | 900      |                  |         |
| 2.3      | Obrzeża betonowe 8*30*100 na ławie betonowej                                                                                                                             | mb              | 1920     |                  |         |
| <b>3</b> | <b>Oświetlenie parkowe</b>                                                                                                                                               |                 |          |                  |         |
| 3.1      | Słupy oświetleniowe parkowe wys. 4 m z oprawą led                                                                                                                        | szt             | 38       |                  |         |
| 3.2      | Kabel zasilający                                                                                                                                                         | mb              | 980      |                  |         |
| 3.3      | Szafa zasilająca                                                                                                                                                         | szt             | 1        |                  |         |
| <b>4</b> | <b>Pomosty drewniane dł. minimum 8m w tym 5m w wodzie szer. Min. 1,5m</b>                                                                                                | <b>szt</b>      | <b>5</b> |                  |         |
| <b>5</b> | <b>Stanowisko ornitologiczne /platforma drewniana z balustradą, wym. 2x2 wys. 1,5m</b>                                                                                   | <b>szt</b>      | <b>1</b> |                  |         |
| <b>6</b> | <b>Czynna ochrona fauny</b>                                                                                                                                              |                 |          |                  |         |
| 6.1      | Usypianie ptasiej wyspy pow. o-k. 30m2 wys. Całkowita 2,2 m w tym ok. 1 m nad lustrem wody z warstwą ziemi urodzajnej grubości ok. 50 cm wraz z palami zabezpieczającymi | szt             | 1        |                  |         |
| 6.2      | Budowa hoteli dla owadów długość ok 3,2 m wys. Ok. 1,6m szer. Minimalna 40 cm /z materiałów naturalnych/                                                                 | szt             | 2        |                  |         |
| 6.3      | Nory lęgowe dla ogrów /rura pvc o średnicy 300 mm dł 1,0 m skrzynka plastikowa o wym 40x65x35/                                                                           | szt             | 2        |                  |         |
| <b>7</b> | <b>Miejsca postojowe dla 9 pojazdów i autokaru</b>                                                                                                                       |                 |          |                  |         |
| 7.1      | Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie                                                                                                | m2              | 170      |                  |         |

|           |                                                                                                       |     |       |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 7.2       | Krawężniki 15x30x100 na ławie betonowej 30x30                                                         | mb  | 60    |  |  |
| 7.3       | Chodnik kostka bet gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej                                           | m2  | 53    |  |  |
| 7.4       | Obrzeże betonowe 8x15x100 na ławie betonowej                                                          | mb  | 70    |  |  |
| <b>8</b>  | <b>Łąki i trawniki</b>                                                                                |     |       |  |  |
| 8.1       | Rozściełanie ziemi urodzajnej pod łąki kwietne                                                        | m3  | 2250  |  |  |
| 8.2       | Wykonanie łąki kwietnej siewem wraz z nawożeniem                                                      | m2  | 15000 |  |  |
| 8.3       | Przesiew gruntu mieszką traw wraz z nawożeniem na terenach pozostałych                                | ha  | 3,3   |  |  |
| <b>9</b>  | <b>Nasadzenia</b>                                                                                     |     |       |  |  |
| 9.1       | Trawy ,sity /obsada 9 szt/m2                                                                          | m2  | 670   |  |  |
| 9.2       | Rośliny słonolubne /halofity/                                                                         | m2  | 200   |  |  |
| 9.3       | Drzewa obwód 8-12 cm sadzenie z zaprawą całkowitą dołów /gleba urodzajna , agorwłókn, żel ogrodniczy/ | szt | 2000  |  |  |
| 9.4       | Krzewy sadzenie z zaprawą całkowitą dołów /gleba urodzajna , agorwłókn, żel ogrodniczy/               | szt | 4.000 |  |  |
| <b>10</b> | <b>Obiekty małej architektury</b>                                                                     |     |       |  |  |
| 10.1      | Ławki parkowe                                                                                         | szt | 40    |  |  |
| 10.2      | Kosz na śmieci                                                                                        | szt | 40    |  |  |
| 10.3      | Siedziska parkowe (drewniane zadaszone) dł.min.1,5m szer min0,9m wys. Min 2,0m                        | szt | 10    |  |  |
| 10.4      | Stojaki na rowery /na trzy rowery/                                                                    | szt | 10    |  |  |
| 10.5      | Wiata drewniana zadaszona nad 2 kabin typu TOI TOI – bez kosztów wynajmu bądź zakupu kabin            | szt | 2     |  |  |
| <b>11</b> | <b>Tablice edukacyjne</b>                                                                             |     |       |  |  |
| 11.1      | Tablica metalowa 100x135 mocowana na słupku metalowym                                                 | szt | 10    |  |  |
| 11.2      | Tablica metalowa 100x16                                                                               | szt | 40    |  |  |

|           |                                                                   |            |           |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|
|           | mocowana na 2 słupkach metalowych                                 |            |           |  |  |
| <b>12</b> | <b>Gry plenerowe</b>                                              | <b>szt</b> | <b>10</b> |  |  |
| <b>13</b> | <b>Rzeźba „Pszczola”<br/>wykonana w drewnie<br/>wys. Ok. 1,2m</b> | <b>szt</b> | <b>1</b>  |  |  |
| <b>14</b> | <b>Zarybienie zbiornika</b>                                       |            |           |  |  |
| 14.1      | Karaś pospolity<br>narybek drobny                                 | kg         | 50        |  |  |
| 14.2      | Karp narybek<br>30-50 gram                                        | kg         | 50        |  |  |
| 14.3      | Lin narybek<br>2-5 gram                                           | kg         | 50        |  |  |
| 14.4      | Szczupak<br>narybek mały                                          | szt        | 8000      |  |  |
| <b>15</b> | <b>Dokumentacja projektowa</b>                                    | <b>szt</b> | <b>1</b>  |  |  |