

Det. Nr 6 do SINZ

Pszczółki, 18.07.2016  
Str. 1

### Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Ogrodzenie</b>		
1.1.	KNR-W 02-02-1804-1100	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. min. 60 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 55	55.00
		Jm. m	Razem: 55.00
1.2.	KNR 00-01-0306-0800	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 55/2.5+2	24.00
		Jm. szt.	Razem: 24.00
1.3.	KNR 02-02-0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m <sup>3</sup> 0.2*0.2*0.8*24	0.77
		Jm. m <sup>3</sup>	Razem: 0.77
1.4.	KNR-W 02-02-1808-0200	Wrota z <del>furkami</del> wys. 1.5 m szer. wrót 4m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	1.00
		Jm. kpl.	Razem: 1.00