



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.33.2016.EK/JD.1

Pszczółki, dnia 07.10.2016 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: "Remont nawierzchni ul. Piaskowej i Topolowej w Skowarczu oraz ul. Jaśminowej w Pszczółkach."

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez rozszerzenie przedmiotu zamówienia w części II – dodanie wykonania ciągu pieszego z płyt YOMB na ulicy Jaśminowej w Skowarczu – dz. nr 283/9 na powierzchni około 124 m².

W związku z powyższą modyfikacją pkt 3.1. Części I – Informacje ogólne otrzymuje poniższe brzmienie:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Piaskowej i Topolowej w Skowarczu oraz ul. Jaśminowej w Pszczółkach.

Zadanie zostało podzielone na następujące części:

Część I

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Piaskowej w Skowarczu, o długości ok. 690 mb.

Przebudowa obejmuje:

- 1) utwardzenie nawierzchni poprzez ułożenie trzyczęściowego pasa z płyt typu YOMB, na szerokości 3m od skrzyżowania z ul. Żuławska do skrzyżowania z ul. Łukową,
- 2) wykonanie wjazdów o długości od 4 do 5 m, na szerokości dwóch płyt (około 1,5 m) i podejść do furtek o długości 1 m w kierunku posesji oraz wjazdów o długości 6 m w kierunku skrzyżowań z drogami,
- 3) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania,
- 4) regulację studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych.

Część II

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Topolowej w Skowarczu, o długości ok. 260 mb.

Przebudowa obejmuje:

- 1) przełożenie ok. 210 m² płyt typu YOMB (materiał Zamawiającego),
- 2) ułożenie płyt typu YOMB na powierzchni ok. 157 m² (materiał Zamawiającego),
- 3) ułożenie płyt typu YOMB na powierzchni około 338 m² (materiał Wykonawcy),
- 4) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania,
- 5) regulacją studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych,
- 6) wykonanie ciągu pieszego z płyt YOMB na ulicy Jaśminowej w Skowarczu – dz. nr 283/9 na powierzchni około 124 m² (płyty YOMB - materiał Zamawiającego).

Część III

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Jaśminowej w Pszczółkach, o długości ok. 160 mb.

Przebudowa obejmuje:

- 1) przełożenie ok. 100 m² płyt typu YOMB na szerokości 3 m (materiał Zamawiającego),

- 2) ułożenie płyt typu YOMB na szerokości 3m nawierzchni wraz z wykonaniem wjazdów do bram i podejść do furtek na powierzchni około 452 m² (materiał Wykonawcy),
- 3) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania,
- 4) regulację studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta
mgr. Anna Gólkowska
Z-ca Wójta