



# GMINA PSZCZÓŁKI

## Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki  
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95  
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.40.2016.EK/EJ.1

Pszczółki, dnia 2016-12-30

### Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: "Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

#### **Pyt. 1**

Z jakiego żeliwa (szarego czy sferoidalnego) winny być kształtki, zasuw i hydranty, nawiertki zastosowane przy remoncie sieci wodociągowej?

#### **Odp. 1**

Należy zastosować żeliwo sferoidalne.

#### **Pyt. 2**

Jaką ilość i średnicę zasuw należy przewidzieć przy przebudowie sieci wodociągowej (w umowie nie ma pozycji zasuw)?

#### **Odp. 2**

Przybliżona ilość zasuw na sieci wodociągowej – DN 100 – 3 szt., DN 80 – 1 szt., na przyłącza należy zastosować nawiertaki NWZ – 23 szt., zasuw przy hydrantach DN 80 - 6 szt.

Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego wykonania prac przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

#### **Pyt. 3**

Czy zamawiający posiada profile kanalizacji deszczowej?

#### **Odp. 3**

Tak Zamawiający posiada profile kanalizacji deszczowej, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pyt. 4**

Czy od studni D23 należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej o śr. 315 mm w kierunku ul. Żeromskiego (poza skrzyżowanie)?

#### **Odp. 4**

Tak, należy wykonać odcinek przebudowy kanalizacji w ul. Żeromskiego od studni D23a do D24a z uwzględnieniem zdjęcia istniejących płyt drogowych i ich ponownego ułożenia po zakończeniu robót – odcinek nie jest ujęty w przedmiarze robót, należy skalkulować wymianę odcinka kanalizacji deszczowej l=37 m fi 315 na głębokości ok. 2,6 m.

**Pyt. 5**

Czy należy wykonać odcinki kanalizacji deszczowej na odcinkach: D8G - D9G, D35bA - D34A - D35A (jakiej średnicy i długości)?

**Odp. 5**

Tak, należy wykonać odcinek D8G – D9G – WP 47 – odcinek nie jest ujęty w przedmiarze robót, należy skalkulować ułożenie odcinka kanalizacji deszczowej l=45 m fi 200 na głębokości ok. 2,0 m, należy również wykonać odcinek D35bA-D34A-D35A–D36A średnicy 200 mm zgodnie z profilem opisanym jako podłączenie wpustów ul. Konopnickiej. W ofercie należy uwzględnić również przynależne wpusty.

**Pyt. 6**

Czy należy wykonać wpusty uliczne o nr 117, 48, 49, 50, 47 i 71?

**Odp. 6**

Tak, należy uwzględnić wymienione w pytaniu wpusty, nie uwzględnione w przedmiarze

**Pyt. 7**

Na skrzyżowaniach ulic jak odcinki wykonać z kostki (np. w ul. Żeromskiego, Witosza, Brzechwy i inne)?

**Odp. 7**

Nawierzchnię ulic na skrzyżowaniach należy wykonać w granicach pasa drogowego.

**Pyt. 8**

Czy zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

**Odp. 8**

Tak, Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew wskazanych w dokumentacji projektowej.

**Pyt. 9**

Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o profil podłużny kolektora w ul. Sienkiewicza – rysunek S-02 wg projektu części sanitarnej.

**Odp. 9**

Rysunek S-02 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 10**

Rysunek S-08 wg projektu sanitarnego jest zeskanowany w częściach. Trudno zweryfikować czy nie brakuje jakiegoś fragmentu tego rysunku. Proszę o zamieszczenie kompletnego rysunku.

**Odp. 10**

Rysunek S-08 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 11**

Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć kolorystykę nawierzchni określoną w SIWZ, a nie taką jaką podano w projekcie.

**Odp. 11**

Do wyceny należy przyjąć kolorystykę nawierzchni określoną w SIWZ.

**Pyt. 12**

Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem kostki koloru granatowego należy rozumieć kolor grafitowy.

**Odp. 12**

Zamawiający potwierdza kolor grafitowy.

**Pyt. 13**

Zgodnie z SIWZ należy wymienić ok. 23 przyłączy dł. ok. 138 mb. Jak należy wykonać włączenie na trójnik i zasuwę czy może być nawiertka.

**Odp. 13**

Włączenie przyłączy należy wykonać za pomocą nawiertki z zasuwą.

**Pyt. 14**

Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym prosimy o załączenie rys. S-02 Profil podłużny kan. deszczowej Kolektor A ul. Sienkiewicza, oraz rys. S-26 profil podłączenia wpustu deszczowego w ul. Sienkiewicza.

**Odp. 14**

Rysunki S-02 oraz S-26 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 15**

Zgodnie z SIWZ należy wymienić ok. 6 hydrantów. Czy hydranty mają być przeciwwłamaniowe? Czy wymienić łącznie z zasuwą i kolanem stopowym?

**Odp. 15**

Tak, wszystkie hydranty należy wymienić na hydranty przeciwwłamaniowe wraz z zasuwami i kolanami stopowymi.

**Pyt. 16**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w części dotyczącej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca w miejsce warunków wymaganych, tj. „budowy drogi z kostki betonowej o powierzchni 4 000 m<sup>2</sup> klasy drogi KR2 wraz z budową kanalizacji deszczowej i co najmniej 500 m linią oświetleniową”, przedstawi poświadczenia na realizację budów obejmujących wykonanie (budowę lub przebudowę) nawierzchni z kostki betonowej w wymiarze spełniającym wymogi ad. Powierzchni, tj. 4 000 m<sup>2</sup>, ale dotyczących wykonania z kostki nie tylko jezdni, ale także chodników, ciągów pieszo-jezdnych? W związku z tym, prosimy również o pominięcie warunków kategorii ruchu KR2 z uwagi na dużą powtarzalność i zgodność technologii wykonania nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów itp. W porównaniu do wykonania nawierzchni jezdni z kostki.

**Odp. 16**

Tak, Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia wykonania nawierzchni min. 4000 m<sup>2</sup> z kostki, jezdni chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych, bez konieczności spełnienia warunku – kategorii ruchu KR2.

**Pyt. 17**

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może wykazać się doświadczeniem nie tylko przy wykonaniu powierzchni z kostki betonowej ale również z małowymiarowych elementów prefabrykowanych betonowych – jak np. płytki betonowe?

**Odp. 17**

Zamawiający uzna wykazanie doświadczenia przy budowie nawierzchni z małowymiarowych elementów prefabrykowanych jako spełniające warunek.

**Pyt. 18**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem dwóch zadań polegających na budowie /przebudowie nawierzchni z małowymiarowych prefabrykowanych elementów betonowych oraz dwóch innych zadań polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz dwóch na wykonaniu linii oświetleniowej o długości 500 mb? Dodatkowo Wykonawca niezależnie wykaże się wykonaniem dwóch sieci wodociągowych o długości min. 400 mb.

**Odp. 18**

Tak, zamawiający uzna warunek jako spełniony.

Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami zamianie ulegają poniższe punkty SIWZ:

1) pkt 11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

***Termin składania ofert - do dnia 10.01.2017r., do godziny 10:30.***

2) pkt 11.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

***Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2017 r. o godz. 11:00 w sali narad (pokój nr 25) Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.***

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta  
inż. Anna Gołkowska  
Z-ca Wójta

