



# GMINA PSZCZÓŁKI

## Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki  
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95  
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.7.2017.EK/EJ.1

Pszczółki, dnia 2017-03-27

### Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: "Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

#### Pytanie 1

W jakim kolorze należy wykonać nawierzchnię chodnika usytuowanego wokół zbiornika wodnego? Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Części I pkt. 3.1.1. mówi o kolorze żółtym, natomiast Projekt Budowlano-Wykonawczy w pkt. 3.2.1. jak i na rysunku nr 2 mówi o kolorze szarym.

#### Odp. 1

Nawierzchnię chodnika należy wykonać zgodnie z SIWZ w kolorze żółtym.

#### Pytanie 2

Jaką należy wykonać podbudowę pod drogę dojazdową? Przedmiar w pkt. 14 mówi o podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm, natomiast projekt w pkt. 3.2.2. oraz na rysunku nr 2 mówi o grubości warstwy podbudowy 20 cm.

#### Odp. 2

Należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm.

#### Pytanie 3

Zamawiający w SIWZ pkt. 3.1.2. pisze: „Zdemontowane w ramach realizacji inwestycji nieuszkodzone płyty chodnikowe, oczyścić, wywieźć i ułożyć zesztaplowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na odległość do 5 km”. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej, uwzględniającej powyższe roboty, do Załącznika nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót.

#### Odp. 3

Do wyceny należy przyjąć odległość do 5 km.

#### Pytanie 4

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną, obejmującą wytyczenie obiektu w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej, uwzględniającej powyższe roboty, do Załącznika nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót.

70

**Odp. 4**

W ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

**Pytanie 5**

Prosimy ujednoczyć jednostkę miary w pozycjach nr 6 i 12 w Załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót. Obie pozycje odnoszą się do warstwy odsączającej, natomiast pozycja nr 6 przedstawiona jest w m<sup>2</sup>, a pozycja nr 12 w m<sup>3</sup>. Prosimy również usunąć pozycję nr 13, która zawarta jest w pozycji nr 12.

**Odp. 5**

Przedmiar w pozycji 6 dotyczy chodnika, natomiast pozycja 12 i 13 dotyczą drogi dojazdowej. Fakt występowania w jednej pozycji m<sup>2</sup>, a w drugiej m<sup>3</sup> nie ma żadnego znaczenia dla przygotowania oferty.

**Pytanie 6**

Projekt Budowlano-Wykonawczy jako obramowanie drogi dojazdowej przedstawia opornik betonowy o wymiarach 20x15, a Przedmiar robót opornik betonowy o wymiarach 25x15. Obecnie jedyne dostępne na rynku są oporniki betonowe 25x12. Prosimy o ujednoczenie i zmianę na opornik betonowy 25x12.

**Odp. 6**

Należy zastosować opornik betonowy o wymiarach 12x25.

**Pytanie 7**

W pkt. 3.1.2. SIWZ Zamawiający pisze: „Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwę, włazy oraz wykonać humusowanie wraz z obsianiem trawą skarp i poboczy”. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej, uwzględniającej powyższe roboty, do Załącznika nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót.

**Odp. 7**

Humusowanie i obsianie trawą zostało ujęte w pozycji 16 i 17 Przedmiaru robót, do wyceny należy przyjąć regulację 2 studni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 12.3. Części I SIWZ, załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo, nie stanowi on podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta

inż. Anna Gollkowska  
Z ca. Wójta