



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.14.2017.EK/EJ.2

Pszczółki, dnia 28.04.2017 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: „Remont nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki”.

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

- dot. Cz. VII

Pytanie 1

Czy należy wykonać wykopy pod kosze, materace gabionowe, korytka ściekowe oraz płyty Meba? Jeżeli tak to prosimy o podanie prawidłowej ilości wykopów oraz sposób ich zagospodarowania (czy rozplantować czy wywieźć?). W przedmiarze robót jest wykop w ilości 4,81m³, natomiast tylko wykop pod kosze i materace to 18m³.

Odp. 1

Tak należy wykonać wykopy pod kosze, materace gabionowe, korytka ściekowe oraz płyty Meba. Przewidywana ilość wykopów wynosi około 18,09 m³. Wywóz urobku na odległość do 3 km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o podanie jaka jest wysokość i szerokość koszy gabionowych?

Odp. 2

Wysokość 0,8 m, szerokość 0,5 m.

Pytanie 3

Prosimy o podanie czy pod kosze, materace, płyty Meba i korytka ściekowe należy ułożyć geowłókninę? Jeżeli tak, to o jakich parametrach?

Odp. 3

Nie przewiduje się ułożenia geowłókniny.

Pytanie 4

Prosimy o podanie jaka ma być grubość podsypki cem. -piaskowej pod korytka ściekowe?

Odp. 4

Podsypka o grubości 5 cm.

Pytanie 5

Prosimy o podanie czy pod płyty Meba należy wykonać podsypkę? Jeżeli tak to jaka ma to być podsypka piaskowa czy cem-piaskowa i o jakiej grubości?

Odp. 5

Pod płyty Meba nie przewiduje się wykonania podsypki.

Pytanie 6

Prosimy o podanie czy kosze i materace gabionowe oprócz wypełnienia kamieniem należy zalać zaprawą cementową M7 (wg KNR2-11 0413/04)?

Odp. 6

Kosze i materace gabionowe należy wypełnić tylko kamieniem.

Pytanie 7

Prosimy o podanie czy należy również wykonać roboty rozbiórkowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie rodzaju robót rozbiórkowych i ilości (w poz. Kalk. indyw. jest "Wywóz materiałów rozbiórkowych 17,61m³").

Odp. 7

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych, pozycja dotyczy wywozu nadmiaru gruntu z wykopu.

Pytanie 8

Prosimy o podanie rodzaju oraz ilości (m³ lub ton) materiału do dowiezienia (w poz. ostatniej przedmiaru robót są podane tylko m²)?

Odp. 8

Zamawiający przewiduje wyrównanie nawierzchni humusem w ilości około 0,3 m³.

- dot. od Cz. III do Cz. VI

Pytanie 9

Czy dla zamawiającego doświadczenie w wykonaniu nawierzchni 2 dróg z kostki betonowej powyżej 600 m² będzie wystarczające do spełnienia warunku wymienionego w siwz tj. wykonanie remontu dwóch dróg o nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni powyżej 600 m².

Odp. 9

Tak, Zamawiający uzna wykazanie doświadczenia przy budowie dróg z kostki betonowej jako spełniające warunek.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta
inż. Anna Gołkowska
Z ca. Wójta