

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty rozbiórkowe		
1. 1.	KNR 04-01-0535-0400	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 25*2	50.00
		Jm. m	Razem: 50.00
1. 2.	KNR 04-01-0519-0100	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 100	100.00
		Jm. m2	Razem: 100.00
1. 3.	KNR 04-01-0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 8*2	16.00
		Jm. szt.	Razem: 16.00
1. 4.	KNR 04-01-0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - bramy wjazdowe 3.2*3	9.60
		Jm. m2	Razem: 9.60
1. 5.	KNR 04-01-0535-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku rozbiórka daszków nad drzwiami 2*3.20*0.5	3.20
		Jm. m2	Razem: 3.20
1. 6.	KNR 04-01-0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - wariant 2 3.2*3.2*0.4+8*1*0.4	7.30
		Jm. m3	Razem: 7.30
1. 7.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z ociepleniem ze słomy na ścianach zewnętrznych o pow.odbicia ponad 5 m2 160+94+5	259.00
		Jm. m2	Razem: 259.00
1. 8.	KNR 04-04-1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 30	30.00
		Jm. m3	Razem: 30.00
2.	Element: Roboty remontowe		
2. 1.	KNR-W 02-02-0504-0200	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asf.na gorąco,dwie warstwy papy z folią alum.,budynki przem. - wariant 1 570	570.00
		Jm. m2	Razem: 570.00
2. 2.	KNR 02-02-0506-0100	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1 (25+25)*0.5+8*2*3.14*0.2	35.05
		Jm. m2	Razem: 35.05
2. 3.	KNR 00-15-0528-0300	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 25*2	50.00
		Jm. m	Razem: 50.00
2. 4.	KNR 00-15-0529-0300	Rury spustowe z PCV o śr. 15 cm 5.5*4	22.00
		Jm. m	Razem: 22.00
2. 5.	KNR 02-02-1010-0501	Naświetla stałe jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o pow. 0.7-1.0 m2 - wariant 2 - 8 szt wraz z montażem 8*1.0	8.00
		Jm. m2	Razem: 8.00
2. 6.	KNR 02-22-0904-1400	Drzwi i wrota stalowo-drewniane rozwierane dwuskrzydłowe ocieplone z futrką typ SDR - 12Fc i 15Fc 1.00	1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 7.	KNR 00-23-2612-0100	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 421.76	421.76
		Jm. m2	Razem: 421.76
2. 8.	KNR 00-23-2612-0600	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 421.76	421.76
		Jm. m2	Razem: 421.76
2. 9.	KNR 02-02-1513-0700	Dwukrot.malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metal.o pow.ponad 0.5 m2 - wariant 1 -wywietrzniki 2*3.14*0.2*0.6*8	6.03
		Jm. m2	Razem: 6.03
2.10.	KNR 02-02-0907-0100	Tynki zewn.akrylowe o uziarnieniu 1.5 mm na przygotowanym podłożu 421.76	421.76
		Jm. m2	Razem: 421.76