

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Remontowe roboty nawierzchniowe Różyny ul Sadowa</b>		
1. 1.	KNR-W 02-01-0113-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.2+0.15	0.35
		Jm. km	Razem: 0.35
2.	<b>Element: Roboty rozbiórkowe</b>		
3.	<b>Element: Roboty ziemne</b>		
3. 1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm sadowa na odcinku od Gdańskiej za skrzyżowanie z ul. Młyńską 200*5 wjazd na dz. 128/5 128/4 razem 1*10m + wjazd na dz.146/11 -12.5m+12.5m+dz.146/16-4m+dz.146/16 -4m+dz.145/8- 10m+12.75m+dz.145/9-12.5m+145/3-15m+15m+dz.145/2-15m+14m+21m+dz.145/14-28m+dz.145/22-24m 200*5+10+106*4+12.5+12.5+10+12.75+12.5+15+15+15+28+14+21+24+10+8+4	1648.25
		Jm. m2	Razem: 1648.25
3. 2.	KNR 02-31-0104-0700	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1648.25	1648.25
		Jm. m2	Razem: 1648.25
3. 3.	KNR 02-25-0407-0300	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa 1000	1000.00
		Jm. m2	Razem: 1000.00
3. 4.	KNR 02-25-0407-0300	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa płyty nowe Wykonawcy 649	649.00
		Jm. m2	Razem: 649.00
3. 5.	KNR 02-01-0505-0400	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 620	620.00
		Jm. m2	Razem: 620.00