

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Remontowe roboty nawierzchniowe Kolnik ul Cicha		
1. 1.	KNR-W 02-01-0113-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.71	0.71
		Jm. km	Razem: 0.71
2.	Element: Roboty rozbiórkowe		
3.	Element: Roboty ziemne		
3. 1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 730*4	2920.00
		Jm. m2	Razem: 2920.00
3. 2.	KNR 02-31-0101-0200	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. -krotność 3 2920*3	8760.00
		Jm. m2	Razem: 8760.00
3. 3.	KNR 02-31-0117-0100	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm długość 710 + 100 m2 wjazdy i połączenie z ul Spacerową 710*4+100	2940.00
		Jm. m2	Razem: 2940.00
3. 4.	KNR 02-31-0117-0200	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każde dalsze 1 cm gr.warstwy po zag. 2940*3	8820.00
		Jm. m2	Razem: 8820.00
3. 5.	KNR 02-31-0104-0700	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 710*4+100	2940.00
		Jm. m2	Razem: 2940.00
3. 6.	KNR 02-25-0407-0300	Nawierzchnie z płyt wielotworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa na podsypce piaskowej 3 cm 2940	2940.00
		Jm. m2	Razem: 2940.00
3. 7.	KNR 02-31-1402-0500	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 710*0.5*2	710.00
		Jm. m2	Razem: 710.00