

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | cena jednostkowa | wartość |
|--------------|---|---|------|-------|------------------|---------|
| 1 | KNR 2-21 0218/03 | Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim -warstwa humusu 8 cm 0,08 * 1.250 | m3 | 100 | | |
| 2 | KNR 2-21 0405/05 | Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem | m2 | 1250 | | |
| 3 | KNR 2-01 t.0701-01 analogia | Ręczny wykop rowków dla instalacji nawadniającej w gruncie kat I-II szerokość dna do 40 cm, głębokość 40 cm Obmiar 300 m | m | 350 | | |
| 4 | KNR 2-01 t.0112-02 analogia | Ręczny zasyp rowków dla instalacji nawadniania w gruncie kat I-II szerokość dna do 40 cm, głębokość 40 cm Obmiar 300 m | m | 350 | | |
| 5 | KNR-W 2- 15 t.0112-04 analogia | Montaż rurociągu z rur PE 40 mm w gotowym wykopie | m | 350 | | |
| 6 | wycena indywidual na | Dostarczenie i montaż kompletu kształtek instalacyjnych oraz przewodów sterujących - osprzęt rurociągów jw | kpl | 1 | | |
| Razem netto | | | | | | |
| VAT | | | | | | |
| Razem brutto | | | | | | |