

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			85,000
1.8	Zieleń		
18	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	
d.1.8			
3900		m ²	3900,000
19	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	
d.1.8			
300		m ³	300,000
20	Obsianie terenu trawą	m ²	
d.1.8			
3900		m ²	3900,000
21	Sadzenie drzew ozdobnych z zabezpieczeniem palikami	szt	
d.1.8			
18		szt	18,000
22	Sadzenie żywopłotu z tui- żywotnik zachodni	szt	
d.1.8			
320		szt	320,000
23	Sadzenie żywopłotu z krzewów liściastych	szt	
d.1.8			
400		szt	400,000
2	DROGA DOJAZDOWA OD STRONY ULICY OGRODOWEJ		
24	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem	m ³	
d.2	urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km		
0		m ³	
25	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie	m ²	
d.2 kat. I-IV			
0		m ²	6,000 396
26	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po zag. 10	m ²	
d.2 cm			
0		m ²	6,000 990
27	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku - za każdy dalszy 1 cm grubość	m ²	
d.2 warstwy po zag.15cm			
Krotność = 5			
0		m ²	6,000 990
28	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	
d.2: Krotność = 1,333			
0		m ²	6,200 965
29	Ława betonowa pod oporniki	m ³	
d.2			
0		m ³	6,200 32,7
30	Oporniki betonowe 15x25 cm na ławie betonowej	m	
d.2			
363		m	363,000
31	Nawierzchnia z kostki betonowej żółtej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	
d.2			
602		m ²	602,000
32	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	
d.2			
341		m ²	341,000
3	DROGA DOJAZDOWA OD STRONY ULICY DWORCOWEJ		
33	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem	m ³	
d.3 urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km			
0		m ³	
34	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie	m ²	
d.3 kat. I-IV			
0		m ²	6,000 112
35	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi -	m ²	
d.3 grubość warstwy po zag. 10 cm			6,000 280

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
0		m ²	0,000 280
36	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - d.3 za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.15cm Krotność = 5 0	m ² m ²	0,000 280
37	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm d.3 Krotność = 1,333 0	m ² m ²	0,000 264
38	Ława betonowa pod oporniki i krawężniki d.3 0	m ³ m ³	0,000 10,1
39	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej d.3 112	m m	112,000
40	Oporniki betonowe 15x25 cm na ławie betonowej d.3 30	m m	30,000
41	Nawierzchnia z kostki betonowej żółtej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej d.3 220	m ² m ²	220,000
42	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej d.3 44	m ² m ²	44,000
43	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo- d.3 in piaskiem 16	m ² m ²	16,000
44	Ustawienie barier ochronnych U12a d.3 14	m m	14,000
45	Wykonanie kompletnego progu zwalniającego d.3 4	m m	4,000
4 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
46	Dostawa i montaż znaków drogowych d.4 9	szt szt	9,000
47	Malowanie oznakowania miejsc postojowych dla niepełnosprawnych d.4 12	szt szt	12,000
5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
48	Dostawa i montaż wiaty dla rowerów d.5 1	szt szt	1,000
49	Dostawa i montaż ławek parkowych d.5 5	szt szt	5,000
50	Dostawa i montaż stojaków dla rowerów d.5 16	szt szt	16,000
51	Dostawa i montaż koszy na śmieci d.5 4	szt szt	4,000
6 OŚWIETLENIE TERENU			
52	Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m d.6 1	odc odc	1,000