

PRZEDMIAR ROBÓT

**WYKONANIE ŚCIEŻEK W ALEI DĘBOWEJ
W SKOWARCZU**

NAZWA : WYKONANIE ŚCIEŻEK W ALEI DĘBOWEJ

ADRES : *SKOWARCZ DZ. 157 GMINA PSZCZÓŁKI*

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	cena jednost.	wartość
1	KNNR 0006 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Obmiar: $173 * 3 + 50 * 1,5 + 68 * 1,5 = 519 + 75 + 102 = 696$	m2	696		
2	KNNR 0006 0113-0400	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Obmiar 696	m2	696		
3	KNNR-2-06- 03-1	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 150g/m ² . Wstęga szer. 3m długość 173 Obmiar $3 * 173 = 519$	m2	519		
4	KNNR-2-06- 03-1	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 150 g/m ² . Wstęga szer. 1,5 m długość 118 m Obmiar $1,5 * 118 = 177$	m2	177		
5	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża ogrodowe (trawnikowe) z tworzywa sztucznego, mocowane do podłoża szpilką, o wymiarach: długość użytkowa 1000 mm, wysokość 78 mm, szerokość 75 mm -89 mm, grubość ścianki 4mm-5 mm, kolor czarny, waga 520 g-750g na podsypce piaskowej Obmiar $173 + 50 + 68 = 291 * 2 = 582$	m	582		
6	KNR 2-31 0407-07	Obrzeża - dod.za ustawienie na łukach o prom. do 20 m	m	50		
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z kamienia płukanego łamanego kolorowego frakcji 8-32 - warstwa górna grub. po zagęszcz. 7 cm	m2	696		
8	kalkulacja indywidualna	Wyrównanie poboczy gruntem rodzimym	m2	291		
Razem netto						
VAT						
Razem brutto						