

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 200PCV W RÓŻYNACH
ADRES INWESTYCJI : DZ.NR 219,107,134/2,130,135/1,135/2,142/38,131,144 OBRĘB RÓŻYNY
INWESTOR : URZĄD GMINY PSZCZÓŁKI
ADRES INWESTORA : UL. POMORSKA 18, 83-032 PSZCZÓŁKI
BRANŻA : instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Połajdowicz Tomasz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Klukowski Dariusz
DATA OPRACOWANIA : 01 04 2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych . Przedmiotowa rozbieżność, uzależniona jest od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przedmiar należy traktować poglądowo. Ilości i ceny należy każdorazowo sprawdzić.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01 04 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV w miejscowości Różyny			
1	Instalacja sieci kanalizacji sanitarnej	1	14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV w miejscowości Różyny					
1	45231000-5	Instalacja sieci kanalizacji sanitarnej			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -Geodezyjne wytyczenie trasy 0.6068	km km	 0.607	 0.607
2	KNNR 6 d.1 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 1.5*477.8	m ² m ²	 716.700	 716.700
3	KNR 2-01 d.1 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 606.8*2.55*1	m ³ m ³	 1547.340	 1547.340
4	KNR 2-01 d.1 0310-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 606.8*0.2*1	m ³ m ³	 121.360	 121.360
5	KNNR 4 d.1 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 606.8*0.2*0.8	m ³ m ³	 97.088	 97.088
6	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm PCV SN8 606.8	m m	 606.800	 606.800
7	KNR-W 2-18 d.1 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm Korek 2	szt szt	 2.000	 2.000
8	KNNR 4 d.1 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm grub 30cm 606.8*0.3*0.8	m ³ m ³	 145.632	 145.632
9	KNR 2-01 d.1 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II pod studnie 3.14*2.7*0.04*19	m ³ m ³	 6.443	 6.443
10	KNR-W 2-18 d.1 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe 400 mm - zamknięcie włazem żeliwnym 19	szt. szt.	 19.000	 19.000
11	KNR 2-18 d.1 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 606.8	m m	 606.800	 606.800
12	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (606.8*2.55*1)+(606.8*0.2*1)-(606.8*0.2*0.8)-(606.8*0.3*0.8)	m ³ m ³	 1425.980	 1425.980
13	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (606.8*2.55*1)+(606.8*0.2*1)-(606.8*0.2*0.8)-(606.8*0.3*0.8)	m ³ m ³	 1425.980	 1425.980
14	KNNR 6 d.1 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm materiał 80% z wcześniejszej robótki 1.5*477.8	m ² m ²	 716.700	 716.700
				RAZEM	716.700

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 1997
4	ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996