

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 200PCV W RÓŻYNACH
ADRES INWESTYCJI : DZ.NR 219,107,134/2,130,135/1,135/2,142/38,131,144 OBRĘB RÓŻYNY
INWESTOR : URZĄD GMINY PSZCZÓŁKI
ADRES INWESTORA : UL. POMORSKA 18, 83-032 PSZCZÓŁKI
BRANŻA : instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Połajdowicz Tomasz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Klukowski Dariusz
DATA OPRACOWANIA : 17 05 2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych . Przedmiotowa rozbieżność, uzależniona jest od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Kosztorys należy traktować poglądowo. Ilości i ceny należy każdorazowo sprawdzić.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17 05 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV w miejscowości Różyny					
1	45231000-5	Instalacja sieci kanalizacji sanitarnej			
d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -Geodezyjne wytyczenie trasy 0.6228	km km	 0.623	 0.623
				RAZEM	0.623
d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 1.5*477.8	m ² m ²	 716.700	 716.700
				RAZEM	716.700
d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowytładowczymi 622.8*2.55*1	m ³ m ³	 1588.140	 1588.140
				RAZEM	1588.140
d.1	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 622.8*0.2*1	m ³ m ³	 124.560	 124.560
				RAZEM	124.560
d.1	analiza indywidualna	Wykonanie wymiany gruntu na grunt niewysadzinowy przepuszczalny, stabilizowane mechanicznie (622.8*2.55*1)+(622.8*0.2*1)	m ³ m ³	 1712.700	 1712.700
				RAZEM	1712.700
d.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 622.8*0.2*0.8	m ³ m ³	 99.648	 99.648
				RAZEM	99.648
d.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm PCV SN8 622.8	m m	 622.800	 622.800
				RAZEM	622.800
d.1	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm Korek 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
d.1	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm grub 30cm 622.8*0.3*0.8	m ³ m ³	 149.472	 149.472
				RAZEM	149.472
d.1	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II pod studnie 3.14*2.7*0.04*22	m ³ m ³	 7.461	 7.461
				RAZEM	7.461
d.1	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe 400 mm - zamknięcie włazem żeliwnym 22	szt. szt.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
d.1	KNR 2-18 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 622.8	m m	 622.800	 622.800
				RAZEM	622.800
d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (622.8*2.55*1)+(622.8*0.2*1)-(622.8*0.2*0.8)-(622.8*0.3*0.8)	m ³ m ³	 1463.580	 1463.580
				RAZEM	1463.580
d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III,górna warstwa piasku musi być zagęszczona do wsp. 0,98 (622.8*2.55*1)+(622.8*0.2*1)-(622.8*0.2*0.8)-(622.8*0.3*0.8)	m ³ m ³	 1463.580	 1463.580
				RAZEM	1463.580
d.1	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm materiał 80% z wcześniejszej robiorki 1.5*477.8	m ² m ²	 716.700	 716.700
				RAZEM	716.700

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	WACETOB wyd.I 1997
3	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996