LEGENDA:

- JEZDNIA KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA, 8 cm
- JEZDNIA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA AC 8 S 70/100
- ZJAZD KOSTKA BETONOWA BRUKOWA CZERWONA, 8 cm
- CHODNIK KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA, 6 cm
- WYDZIELONE CIĄGI PIESZE KOSTKA BETONOWA BRUKOWA CZERWONA, 8 cm
- PARKING KOSTKA BETONOWA BRUKOWA CZERWONA, 8 cm
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 cm WYSTAJĄCE
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 cm WTOPIONE
- OBRZEŻA BETONOWE 8x30 cm
- OŚ PROJEKTOWANEJ DROGI
- SPADKI POPRZECZNE
- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY - WP.01 / PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY KRAWĘŻNIKOWY WP.01
- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY bez kolnierza na rurę teleskopową Ø40
- ISTNIEJĄCE DRZEWA I KARPINY DO WYCINKI
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO PRZESTAWIENIA / MUR DO USUNIĘCIA
- MIEJSCA, W KTÓRYCH MOGĄ WYSTĘPOWAĆ KOLIZJE PROJEKTOWANEGO UKŁADU Z ISTN. INFRASTRUKTURĄ
- ISTNIEJĄCA SIEĆ TELETECHNICZNA
- PROJEKTOWANA SIEĆ TELETECHNICZNA
- LIKWIDOWANA SIEĆ TELETECHNICZNA
- UZIEMIENIE SŁUPA (MIĘDZY DWOMA OSTATNIMI SŁUPAMI ULOŻYĆ BETONARE PP2x35m4)
- PROJEKTOWANE SZAFKI OŚWIETLENIOWA I POMIAROWA
- KABLE ELEKTR. W RURCE DCHROMMEJ
- KABLE ELEKTR. YAKY4x120 PO PRZELOŻENIU
- KABLE ELEKTR. YAKY4x120 DO PRZELOŻENIA
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY ANTARES h=9m Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ AMBAR-Z Z LAMPĄ SODOWĄ SON PIA PLUS 150W
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY ANTARES h=9m Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ AMBAR-Z Z LAMPĄ SODOWĄ SON PIA PLUS 150W Z UKŁADEM ASYMETRYCZNYM
- ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIOWY LINII NAPOWIETRZNEJ
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO DEMONTAŻU
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY ANTARES h=9m Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ AMBAR-Z Z LAMPĄ SODOWĄ SON PIA PLUS 150W NA WYSIĘGNIKU 1 m
- SŁUP I OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO DEMONTAŻU
- W PROJEKCIE NANIESIONO PROJEKTOWANE NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE DO STOSOWANIA PRZEZ ZUD SOPOT
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY ZN-12 Z LINIĄ AMBAR-Z, SODOWĄ LAMPĄ SON PLUS 150W Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ
- PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA NA ISTNIEJĄCYM SŁUPIE WNIOSKOWANA DO ZASILANIA PRZEZ ZUD SOPOT W POROZUMIENIU Z URZĘDEM GMINY PSZCZÓŁKI
- KOLOR CZERWONY - ZAKRES INWESTYCJI PODLEGAJĄCY POZWOLENIU NA BUDOWĘ
- wymiana kanalizacji deszczowej DN250/DN400 PVC
- projektowana kanalizacja deszczowa DN250/DN400 PVC
- przykanaliki oraz wpusty deszczowe do likwidacji
- projektowana kanalizacja deszczowa tłoczna DN150 PE
- projektowane podłączenia wpustów deszczowych DN200 PVC
- projektowana studnia kanalizacji deszczowej
- istniejąca studnia kanalizacji deszczowej
- otwór geologiczny
- projektowany gazociąg
- istn. gazociąg do likwidacji

Jednostka projektowa	Inwestor: Gmina Pszczółki, 83-020 Pszczółki, ul. Pomorska 16
NORD•Investments•SA 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 26 tel./fax 58 3089 38-39, fax 58 305 69 40	Nr archiwalny: 2919/2011; Data: 2011.05; Rys. nr: 1.1
Inwestycja:	Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Pszczółki
Obiekt, adres inwestycji:	Pszczółki
Nazwa rysunku:	**PLAN SYTUACYJNY**
Skala: 1:500	Branża: Drogowa
Stadium: PB i W	
	Imię i nazwisko / Numer uprawnień Specjalność / Podpis
Projektował:	tech. Zbigniew Zagrabski / POMR/0/3551/01 - drogowa
Sprawdził:	tech. Wojciech Podsiadłowski / POMR/0/4535/04 - drogowa; 3407/G/98