LEGENDA:

- JEZDNIA KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA, 8 cm
- JEZDNIA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA AC 8 S 70/100
- ZJAZD KOSTKA BETONOWA BRUKOWA CZERWONA, 8 cm
- CHODNIK KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA, 6 cm
- WYDZIELONE CIĄGI PIESZE KOSTKA BETONOWA BRUKOWA CZERWONA, 8 cm
- PARKING KOSTKA BETONOWA BRUKOWA CZERWONA, 8 cm
- KRAWĘŻNIK BETONOWE 15x30 cm WYSTAJĄCE
- KRAWĘŻNIK BETONOWE 15x30 cm WTOPIONE
- OBRZEŻA BETONOWE 8x30 cm
- OŚ PROJEKTOWANEJ DROGI
- SPADKI POPRZECZNE
- ISTNIEJĄCE DRZEWA I KARPINY DO WYCINKI
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO PRZESTAWIENIA / MUR DO USUNIĘCIA
- MIEJSCA, W KTÓRYCH MOGĄ WYSTĘPOWAĆ KOLIZJE, PROJEKTOWANEGO UKŁADU Z ISTN. INFRASTRUKTURĄ
- ISTNIEJĄCA SIEĆ TELETECHNICZNA
- PROJEKTOWANA SIEĆ TELETECHNICZNA
- LIKWIDOWANA SIEĆ TELETECHNICZNA
- UZIEMIENIE SŁUPA (MIĘDZY GWOMA OSTATNIMI SŁUPAMI GŁÓWNYCH BEZNAPIĘĆ PRZEWODÓW)
- PROJEKTOWANE SZAFKI OŚWIETLENIOWA I POMAROWA
- KABLE ELEKTR. W RURCE OCHRONNEJ
- KABLE ELEKTR. YAKYAx120 PO PRZELOŻENIU
- KABLE ELEKTR. YAKYAx120 DO PRZELOŻENIA
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY ANTARES h=8m Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ AMBAR-Z Z LAMPĄ SODOWĄ SON PIA PLUS 100W
- ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIOWY LINII NAPOWIETRZNEJ
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO DEMONTAŻU
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY ANTARES h=8m Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ AMBAR-Z Z LAMPĄ SODOWĄ SON PIA PLUS 150W
- SŁUP I OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO DEMONTAŻU
- W PROJEKCIE NANIESIONO PROJEKTOWANE NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE DO WYKONANIA PRZEZ ZO SOPOT
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY ZN-10 Z LINĄ NAPOWIETRZNĄ I OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ AMBAR-Z, SODOWA SON PIA PLUS 150W
- PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA NA ISTNIEJĄCYM SŁUPIE ENERGETYCZNYM NN, PRZEWODY ZASILAJĄCE PROJEKTOWANĄ OPRAWĘ PRZEZ ZO SOPOT WYPOSAŻONEJ DO POWYŻSZEJ INWESTYCJI
- KOLOR CZERWONY - ZAKRES INWESTYCJI PODLEGAJĄCY POZWOLENIU NA BUDOWĘ
- projektowany gazociąg
- istn. gazociąg do likwidacji
- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY - WP.01 / PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY KRAWĘŻNIKOWY WP.01
- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY bez kołnierza na rurę teleskopową Ø40
- wymiana kanalizacji deszczowej DN250-DN400 PVC
- projektowana kanalizacja deszczowa DN250-DN400 PVC
- projektowana kanalizacja deszczowa tłoczna DN150 PE
- przykanaliki oraz wpusty deszczowe do likwidacji
- granica zlewni
- nazwa zlewni
- projektowane podłączenia wpustów deszczowych DN200 PVC
- t=26.29 d=24.29 os=23.59 D27 A — projektowana studnia kanalizacji deszczowej
- D21istn.A — istniejąca studnia kanalizacji deszczowej
- 6 ▲ - otwór geologiczny

STAROSTWO POWIATOWE w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański

Jednostka projektowa:
NORD•Investments•SA
80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 26
tel. 58 30569 38-39, fax 58 305 69 40

Inwestor:
Gmina Pszczółki, 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18

Nr archiwalny: 2920/2011
Data: 2011.06
Rys. nr: S-1.1

Inwestycja: Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Pszczółki
Skala: 1:500
Obiekt, adres inwestycji: Pszczółki: 1/233, 137/18, 566/2, 568, 570/2, 748, 750, 752, 754, 1/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38, 7/39, 7/40, 7/41,