

Opis techniczny

Remont nawierzchni ul. Bursztynowej w Skowarczu

Inwestor: Gmina Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki

Zakres robót obejmuje :

Odcinek I dł 130 mb

- roboty pomiarowe
- podcinka pobocza i skarp z wywozem urobku
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych

Odcinek II dł 180 mb

- roboty pomiarowe
- korytowanie i wywóz materiału
- wzmocnienie podłoża geosiatką
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego

Zdjęcie poglądowe:





Rysunek poglądowy

Dokument bez mocy prawnej.

Wydruk mapy z systemu WebEWID

8-08-2015



PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UL. BURSZTYNOWEJ

Lp	Podst.	Opis	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY ZIEMNE						
1	KNR 2-01 0207-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,20m ³ w gr. Kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km Obmiar $180 * 5 = 900 * 0,3 = 270,00$	m ³	270,0		
2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające na każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 3 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 6	m ³	270,0		
	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV z odwozem urobku sam. samowyład. - miejscowa korekta trasy drogi korekta skarpy $130 * 0,5 * 0,5 * 2 = 60$	m ³	65,0		
Roboty ziemne razem						
PODBUDOWY						
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża Obmiar : $130 * 5 + 180 * 5 = 1.550,00$	m ²	1.550,0		
4	KNR 9-11 0101-04	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym Obmiar: 900,00	m ²	900,00		
	KNR 02-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa betonowego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Obmiar 900,0	m ²	900,00		
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 1.550,00	m ²	1.550,0		
Podbudowy razem						
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO						
PODATEK VAT						
WARTOŚĆ BRUTTO						