

PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Rataja i Jesionowa Pszczółki

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
1	KNNR 6-0101-02	Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat II - VI na całej szerokości jezdni $(303 * 5) + (107 * 3,8) + 104 + 40 = 2.066,0$	m2	2.066,0		
2	KNNR 1 0205-01	Wywóz ziemi z korytowania uprzednio zmagazynowanej w hałdach na odległość do 3 km $2.066,0 * 0,2$	m3	413,2		
3	KNR 2-25 0407-02	Wykonanie podsypki piaskowej pod płyty wielootworowe o pow. do 1 m2 $(303 * 4) + (107 * 3) + 104 + 40 = 1.677$	m2	1.677,0		
4	KNR 2-01 0129-03 Analogia	Ułożenie nawierzchni z płyt Yomb materiał zamawiaj rozbiórki, oraz zamulenie styków i otworów $(303 * 4) + (107 * 3) + 104 + 40 = 1.677$	m2	1.677,0		
5	KNR 2-31 1402-02 analogia	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem $2.066 - 1.677 = 389,0$	m2	389		
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja studzienek 16 szt	szt	16		
7	KNR 2-31 1103-06	Obrukowanie studzienek 16 szt.	szt	16		
Razem netto						
VAT						
Razem brutto						