

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT NAWIARZCHNI UL I JAŚMINOWJ ORAZ SKRZYŻOWANIA
MODRZEWIOWEJ I TOPOŁOWEJ W SKOWARCZU

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
	KNNR 6 0805-0100	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Nawierzchnia z płyt YOMB- wypełnienie spoin piaskiem - rozbiórka wraz z podsypką Obmiar $160*1,4 = 224,0$	m2	224,0		
1	KNNR 6-0101-02	Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat II - VI na całej szerokości jezdni $(160 *5)+ 100 + 96 + 40 = 1.036,0$	m2	1.036,0		
2	KNNR 1 0205-01	Wywóz ziemi z korytowania uprzednio zmagazynowanej w hałdach na odległość do 3 km $(1.036 * 0,2) - (160*0,5* 2 *0,2) = 175,0$	m3	175,0		
3	KNR 2-25 0407-02	Wykonanie podsypki piaskowej pod płyty wielootworowe o pow. do 1 m2 $(303*4) +(107 *3) = 1.212 + 321 = 1.533$	m2	876,0		
4	KNR 2-01 0129-03 Analogia	Ułożenie nawierzchni z płyt Yomb materiał zamawiaz rozbiórki, oraz zamulenie styków i otworów $(303*4) +(107 *3) = 1.212 + 321 = 1.533$	m2	876,0		
5	KNR 2-31 1402-02 analogia	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem Obmiar: 160,0	m2	160,0		
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja studzienek 7 szt	szt	7		
7	KNR 2-31 1103-06	Obrukowanie studzienek 7 szt.	szt	7		
8	wycena indywidualna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną przy użyciu lin, drabin i rusztowań, średnice pni od 180 do 200 cm. wysokość drzew do 20,0m, III kat. trudności Obmiar 3 drzewa o średnicy 185-194 cm	szt	3		
9	Wycena indywidualna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną przy użyciu lin, drabin i rusztowań, średnice pni od 70 do 90 cm. wysokość drzew do 10,0m, III kat. trudności Obmiar 2 drzewa o średnicy 72-82 cm	szt	2		
	KNR 2-01 0105 -06 Analogia	Mechaniczne karczowanie pni Obmiar 5 szt	szt	5		
	KNR 2-01 0110-01 Analogia	Transport ściętego drewna na odległość do 3 km Obmiar 10 m3	m3	10		
	KNR 2-01 0110-03	Zrębkowanie gałęzi Obmiar 5 mp	mp	5		
Razem netto						
VAT						
Razem brutto						