



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.34.2019.EK/AG.1

Pszczółki, dnia 2019-12-24

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na: "Przebudowę ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie iż oferowany przez Wykonawców termin gwarancji jakości i rękojmi wskazany w pkt. 1 formularza oferty dotyczy jedynie zadania nr 1.1 Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu, gdyż zgodnie z siwz pkt. 3.2 okres gwarancji dla zadania 1.2 Remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu wynosi 18 miesięcy.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że termin gwarancji jakości i rękojmi wskazany w pkt 1 Druku oferta, dotyczy jedynie zadania nr 1.1. Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, iż załączona dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres i należy uwzględnić roboty zawarte w przedmiarach i SIWZ

Odpowiedź 2

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę trzech dróg: ul. Spacerowej, Topolowej i Jaśminowej w Skowarczu. Zakres dotyczy wyłącznie ul. Spacerowej w Skowarczu.

Pytanie 3

Nawierzchnie z kostki grubości 8 i 6 cm mają być wykonane z kostki brukowej typu TT czy prostokątne?

Odpowiedź 3

Zgodnie z projektem nawierzchnia ma być wykonana z kostki brukowej typu "TT" o grubości 8 cm.

Pytanie 4

Proszę o podanie ilości regulacji istniejących studzienek, zaworów, zasuw, włączników na ulicy Spacerowej.

Odpowiedź 4

W wycenie należy uwzględnić możliwość podwyższenia studni o dodatkowe kręgi. Każdy taki przypadek powinien być na bieżąco uzgadniany z Inspektorem nadzoru i wymaga akceptacji Zamawiającego. W wycenie należy skalkulować podwyższenie 3 sztuk studni.

Pytanie 5

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje zawierające roboty pomiarowe

Odpowiedź 5

Wykonawca powinien wycenić przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ. Dołączony przez Zamawiającego przedmiar jest dokumentem, który może nie zawierać wszystkich elementów i samodzielnie, nie ma charakteru wiążącego.

Pytanie 6

Zamawiający posiada decyzję o wycinkę drzew?

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew.

Pytanie 7

W powyższym zamówieniu występują jakieś kolizje branżowe? Jeśli tak, proszę o informację jakie, zakres prac oraz kto ponosi koszty związane z usunięciem kolizji.

Odpowiedź 7

Na obszarze objętym realizacją nie występują kolizje branżowe. Prace w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji (Energia – Operator S.A., PSG Sp. z o. o., Orange S.A., Exatel Sp. z o. o.).

Pytanie 8

W przedmiarze Remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu brak pozycji zawierającej wykonanie poboczy

Odpowiedź 8

Wykonawca powinien wycenić przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ. Dołączony przez Zamawiającego przedmiar jest dokumentem, który może nie zawierać wszystkich elementów i samodzielnie, nie ma charakteru wiążącego.

Pobocza ul. Jaśminowej należy wyrównać, uzupełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą obustronnie na szerokości 0,5 m.

Pytanie 9

Proszę o podanie przekroju konstrukcyjnego projektowanej nawierzchni na ulicy Spacerowej

Odpowiedź 9

Przekroje konstrukcyjne znajdują się na rys. nr 4 projektu budowlanego, str. 66. Konstrukcja zgodnie z projektem. Zestawienie warstw dla ciągu pieszo - jezdni:

- 1) podłoże gruntowe,
- 2) geowłóknina separacyjna,
- 3) warstwa odsączająca piasku - 25 cm,
- 4) kruszywo stabilizowane cementem C 1,5/2 – 25 cm,
- 5) kruszywo łamane stabilizowana mechanicznie 0/31,5 – 20 cm,
- 6) podsypka cementowo – piaskowa – 3cm,
- 7) kostka betonowa.

Pytanie 10

W założeniach projektowych Remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu płyta YOMB ma 10 cm grubości. Taka płyta jest o wymiarach 75x50x10 . Na ulicy Spacerowej rozbierane są płyty grubości 12 cm. Proszę o podanie rzeczywistych wymiarów płyty.

Odpowiedź 10

Płyty YOMB występują grubościami 10-12 cm. Należy rozebrać pas płyt YOMB na pasie ok. 224 m² (długość 160 m i szer. ok. 1,4 m).

Pytanie 11

Remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu - Proszę o wyraźne zaznaczenie w części rysunkowych zakresu robót.

Odpowiedź 11

Remont skrzyżowania ul. Modrzewiowej i ul. Topolowej obejmuje obszar ok. 100 m². W zakres wchodzi wycinka 5 szt. drzew z karczowaniem pni, korytowanie oraz ułożenie płyt w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Modrzewiowej. Szczegółowy zakres zostanie wskazany na etapie prowadzenia robót.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje usunięcia kolizji elektroenergetycznych ENERGA – OPERATOR S.A.

Odpowiedź 12

Na obszarze objętym realizacją nie występują kolizje branżowe. Prace w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji (Energa – Operator S.A., PSG Sp. z o. o., Orange S.A., Exatel Sp. z o. o.).

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć słupy oświetleniowe jedynie ocynkowane.

Odpowiedź 13

Tak, projektowane słupy stalowe, ocynkowane ogniowo, ośmiokątne o grubości blachy minimum 3 mm, o wysokości 6 m z wysięgnikiem 1/1 m, 5°. Informacje zawarte w projekcie budowlanym, str. 58

Pytanie 14

Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego na przebudowę ul. Spacerowej w Skowarczu. Zamawiający zamieścił na stronie tylko projekt budowlany.

Odpowiedź 14

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu decyzją o pozwoleniu na budowę i jest obowiązujący w zakresie wykonywanych robót.

Pytanie 15

Czy wykonanie separatora z osadnikiem lamelowym wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź 15

Separator z osadnikiem jest częścią projektu (str. 55) inne ustalenia dot. separatora w trybie nadzoru autorskiego. Budowa wchodzi w zakres zamówienia, zgodnie z projektem.

Pytanie 16

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci? Uzgodnienia zamieszczone w projekcie budowlanym były ważne 2 lata (niektóre tylko 1 rok) i stały ważność w marcu 2019 r. (Energa Operator w lutym 2018 r.).

Odpowiedź 16

Zamawiający posiada ostateczną i aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji dlatego też dokumentacja i uzgodnienia są obowiązujące. Nie ma obowiązku odnawiania uzgodnień, jednakże należy spełniać warunki z nich wynikające m.in. powiadamianie gestorów o planowanych robotach.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że wodociąg nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź 17

Sieć wodociągowa nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że żadne roboty związane z gazociągami, nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź 18

Planowana inwestycja nie obejmuje przebudowy sieci gazowych. Z uwagi na występującą sieć inwestycja została uzgodniona z gestorem sieci gazowej. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zawartym w projekcie, str. 34.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że budowę sieci teletechnicznej będzie prowadził inny Wykonawca. Zgodnie z SIWS: „Wykonawca przed wykonaniem docelowej nawierzchni drogi udostępni plac budowy pod budowę sieci teletechnicznej”

Odpowiedź 19

Prace branży teletechnicznej będzie wykonywał inny Wykonawca.

Pytanie 20

Prosimy o informację, kto będzie koordynował powyższe prace? I kto będzie odpowiadał, za ewentualne szkody wyrządzone przez wykonawcę robót teletechnicznych?

Odpowiedź 20

Odpowiedzialność za wykonywane roboty ponosi ich wykonawca.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegają poniższe punkty SIWZ:


1) pkt 11 ppkt 2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert - do dnia 07.01.2020 r., do godziny 10:30.

3) pkt 11 ppkt 3) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 25 Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wojta
Olga Laskowska

Sekretarz Gminy