

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA CZĘŚCI UL. SOSNOWEJ W KLESZCZEWKU

Przebudowa części ul Sosnowej w Kleszczewku

Wykonanie nawierzchni jezdni z kamienia polnego fragmentu drogi gminnej w Kleszczewku o długości 140 m Kleszczewko ulica Sosnowa, działka nr 22; gmina Pszczółki

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kleszczewko gmina Pszczółki o długości 140 metrów oraz zjazdów na posesje (w ilości 7 szt.) z kamienia polnego nieregularnego grubości 16-18 cm pochodzącego z rozbiórki drogi gminnej. Materiał na nawierzchnię (kamień polny) Zamawiający dostarczy na plac budowy składowany w hałdach w odległości do 1 km. Pozostałe materiały do wykonania nawierzchni z kamienia Wykonawca robót dostarczy na własny koszt, co powinno zostać ujęte w cenie oferty Wykonawcy. Istniejąca droga gminna ul. Sosnowa w miejscowości Kleszczewko posiada zmienną szerokość jezdni 3,6-4,1 m oraz nawierzchnię z mieszanki kruszywa naturalnego, łamanego. Materiał z korytowania jezdni i zjazdów o grubości 35-40 cm należy złożyć na odkład a następnie wbudować w warstwie grubości około 15-20 cm na jezdni tej samej ulicy w odległości do 1 km na odcinku o długości około 300 m wraz ze zjazdami na posesje.

Zakres prac:

NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA POLNEGO

- Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm na jezdni o długości 140 m i szerokości 4 m.
- Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm na zjazdach na posesje (7 szt.).
- Złożenie materiału na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania.
- Wyprofilowanie koryta z zagęszczeniem z nadaniem spadków poprzecznych i profilu podłużnego.
- Wyregulowanie istniejących urządzeń w nawierzchni jezdni i zjazdów (włazy kanalizacyjne, obudowy zaworów).
- Ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu.
- Ułożenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm po zagęszczeniu.
- Ułożenie nawierzchni jezdni szerokości 4 m i długości 140 m oraz zjazdów z kamienia polnego pochodzącego z rozbiórki gr. 16-18 cm – pobranie materiału w odległości do 1 km od miejsca wbudowania.
- Wypełnienie spoin na pełną głębokość podsypką cementowo-piaskową 1:4.
- Prace porządkowe w pasie wykonywanych robót.

NWIERZCHNIA Z KRUSZYWA POCHODZĄCEGO Z KORYTOWANIA

- Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Sosnowej z zagęszczeniem z nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych.
- Wbudowanie warstwy nawierzchni gr. 15-20 cm z kruszywa pochodzącego z korytowania na jezdni o długości około 300 m i szerokości około 4,5 m oraz na istniejących zjazdach.
- Wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej warstwy.
- Prace porządkowe w pasie wykonywanych robót.

Wydruk mapy z systemu WebEWID

