



WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda
ul. Obrońców Tczewa 7
83-110 Tczew
NIP: 5931226074
mail: biuro@walbet.net
tel.: +48 577 757 430

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj Inwestycji:

**Przebudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego w Pszczółkach
o długości 198 m (od ul. Sienkiewicza do ul. Sportowej)**

Adres Inwestycji: Pszczółki działka nr 87/5, 545, 571/8, 558

Inwestor: Gmina Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki

Autor opracowania: Waldemar Żmuda

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda

83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7

WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Żmuda
83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7
NIP: 5931226074 REGON: 380149650

Data opracowania: październik 2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego w Pszczółkach o długości 198 m (od ul. Sienkiewicza do ul. Sportowej)
Pszczółki działka nr 87/5, 545, 571/8, 558; gmina Pszczółki

L.p.	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
BRANŻA DROGOWA					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego, granic	kpl	1,00		
2	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,200		
3	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów z żelbetowych płyt wieootworowych typu YOMB, płyt chodnikowych, z załadunkiem wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km i rozładunkiem. Z wywozem nadmiaru materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem.	m2	1 135,00		
4	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą koparki na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania; poszerzenia	m2	195,00		
PODBUDOWY					
5	Korytowanie na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; dojścia. Korytowanie w obrębie uzbrojenia wykonać ręcznie	m2	44,40		
6	Korytowanie na głębokość do 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; zjazdy na posesje. Korytowanie w obrębie uzbrojenia wykonać ręcznie	m2	30,20		
7	Korytowanie na głębokość do 60 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; ciąg pieszo-jezdny. Korytowanie w obrębie uzbrojenia wykonać ręcznie	m2	1 003,00		
8	Warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm; dojścia	m2	44,40		
9	Warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm; zjazdy	m2	30,20		
10	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{50/30} grubości 15 cm po zagęszczeniu; dojścia	m2	37,00		
11	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C _{2,0/2,5} grubości 15 cm; zjazdy	m2	25,10		
12	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{90/3} grubości 15 cm po zagęszczeniu; zjazdy	m2	25,10		
13	Warstwa wzmacniająca z geokompozytu Q1 30/30; ciąg pieszo-jezdny	m2	1 003,00		
14	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{50/30} grubości 34 cm po zagęszczeniu; ciąg pieszo-jezdny	m2	1 003,00		
15	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{90/3} grubości 25 cm po zagęszczeniu; ciąg pieszo-jezdny	m2	836,00		
NAWIERZCHNIE					
16	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni; jezdnie (w ciągu pieszo-jezdnym)	m2	836,00		
17	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni; zjazdy na posesję	m2	25,10		
18	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru złotego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni; chodnik (w ciągu pieszo-jezdnym), dojścia	m2	235,00		
ROBOTY WYKONCZENIOWE					
19	Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm C _{90/3} grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	198,00		
20	Umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych: humusowanie, grubość warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa humusu i nasion traw (humus częściowo z budowy)	m2	198,00		
URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU					
21	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
22	Ślupki do znaków drogowych ocynkowane o średnicy min. 60 mm	szt	4,00		
23	Tarcze do znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3 m2 II generacji	szt	4,00		
24	Tabliczki do znaków drogowych	szt	4,00		
ELEMENTY ULIC					
25	Rowki pod krawężniki, oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	mb	538,00		
26	Ława pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	45,10		
27	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	331,00		
28	Krawężniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	108,00		
29	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	99,00		
30	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	mb	40,00		
31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	40,00		
INNE ROBOTY					
32	Regulacja istniejących włączów kanalizacji wraz z wymianą elementów nie nadających się do ponownego wbudowania na nowe	szt	8,00		
33	Regulacja istniejących wpustów deszczowych wraz z wymianą elementów nie nadających się do ponownego wbudowania na nowe	szt	4,00		
34	Regulacja pionowa istniejących studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych wraz z wymianą elementów nie nadających się do ponownego wbudowania na nowe	szt	7,00		
35	Regulacja pionowa istniejących studzienek telekomunikacyjnych wraz z wymianą elementów nie nadających się do ponownego wbudowania na nowe - wymiana na nową studnię	szt	1,00		
36	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,200		

KANALIZACJA DESZCZOWA					
	ODWODNIENIE				
37	Roboty pomiarowe sieci w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,200		
38	Demontaż wpustów ulicznych betonowych z osadnikiem wraz z przykanalikiem, z wywiezieniem gruzu z robiórki i utylizacją	kpl	2,000		
39	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniami, oznakowaniem i wygradzeniem, podwieszeniami istniejących sieci, z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; pod kanały, studnie, wpusty i przykanaliki - 80% mechanicznie, 20% ręcznie	m3	75,00		
40	Zasypanie wykopów wybudowanych elementów odwodnienia materiałem z dowozu (pełna wymiana) wraz z zakupem i dostawą materiału; studnie, wpusty i przykanaliki - wraz z podsypką i zasypką kanałów	m3	61,60		
41	Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200mm z osadnikiem wraz z kompletnym wyposażeniem (m.in. stopnie, płyta odciążająca, właz, pierścienie) - montaż w gotowym wykopie, wykonanie przejść szczelnych kanałów, wykonanie regulacji	kpl	2,00		
42	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, wraz z kompletnym wyposażeniem (m.in. płyta odciążająca, właz, pierścienie) - montaż w gotowym wykopie, wykonanie przejść szczelnych kanałów, wykonanie regulacji	kpl	6,00		
43	Przykanaliki z rur PP o średnicy 200mm SN10	mb	27,00		
44	Wykonanie próby szczelności kanału deszczowego	kpl	1,00		
45	Roboty pomiarowe sieci w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci	km	0,200		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO					
PODATEK VAT ... %					
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO					