



WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda
ul. Obrońców Tczewa 7
83-110 Tczew
NIP: 5931226074
mail: biuro@walbet.net
tel.: +48 577 757 430

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj Inwestycji:

**Remont nawierzchni drogi gminnej o długości 396 m
ul. Sadowa w Różnach; gmina Pszczółki**

Adres Inwestycji: Różyny, gmina Pszczółki

Inwestor: Gmina Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki

Autor opracowania: Waldemar Żmuda

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda
83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7

Data opracowania: wrzesień 2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni drogi gminnej o długości 396 m, ul. Sadowa w Różynach; gmina Pszczółki

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego	kpl	1,00		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,400		
D-04.00.00. PODBUDOWY						
3	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: jezdnia i zjazdy w km od 0+000 do 0+215. Korytowanie w obrębie sieci wykonać ręcznie	m2	1 230,00		
4	D-04.01.01.	Profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Jezdnia w km od 0+215 do 0+396	m2	602,00		
5	D-04.01.02.	Wzmocnienie podłoża geokompozytem złożonym z geosiatki o wytrzymałości min. 40/40 kN/m oraz geowłókniny o gramaturze min. 150 g/m2	m2	1 230,00		
6	D-04.01.02.	Warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm	m2	1 230,00		
7	D-04.01.03.	Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{50/30} grubości 20 cm: jezdnia + zjazdy w km od 0+000 do 0+215. Dopuszcza się wykonanie warstwy z betonu kruszonego 0/63mm gr. 20 cm	m2	1 230,00		
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE						
8	D-05.01.03.	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{90/3} grubość 12 cm po zagęszczeniu: jezdnia i zjazdy w km od 0+000 do 0+215, wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury występujących w pasie robót	m2	1 230,00		
9	D-05.01.03.	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{90/3} grubość 12 cm po zagęszczeniu: jezdnia w km od 0+215 do 0+396, wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury występujących w pasie robót	m2	602,00		
D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
10	D-07.00.01.	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
D-10.00.00. INNE ROBOTY						
11	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,400		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT ... %						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						