

PRZEDMIAR ROBÓT
NAPRAWA NAWIERZCHNI UL. ŁAKOWEJ W PSZCZÓLKACH
ORAZ PIASKOWEJ I JODŁOWEJ W SKOWARCZU

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA : REMONT nawierzchni z płyt yomb

ADRES : *GMINA PSZCZÓŁKI*

BRANŻA : Drogowa

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ : J. Drzewiecki

DATA OPRACOWANIA : Październik 2020.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ul. Łąkowej - skrzyżowanie z Ul. Wierzbową i Brzozową w Pszczółkach oraz Piaskowej wyjazd na ul. Żuławską oraz naprawa podjazdu na ul. Jodłowej w Skowarczu. Ulice posiadają nawierzchnie z płyt yomb lub gruntową wzmocnioną jest kruszywem

2. Naprawa dróg polega na:

- ul. Łąkowa w Pszczółkach zdemontowaniu ok. 80 m² starej nawierzchni, wykonaniu koryta, ułożeniu nowej nawierzchni z płyt na skrzyżowaniu z ul. Wierzbową i Brzozową. Płyty pochodzące z rozbiórki należy zutylizować

- ul. Piaskowa w Skowarczu ułożenie na wyjeździe w ul. Żuławską 100 m² płyty YOMB

- ul. Jodłowa Skowarcz naprawa podjazdu od strony ul. Gdańskiej poprzez przełożenie płyt na pow. ok. 20 m²

łącznie powierzchnia do napraw to ok. 200 m²

Przedmiar
naprawa dróg z płyt typu YOMB

	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Cena	wartość
	KNNR 6 0805-0100	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Nawierzchnia z płyt YOMB- wypełnienie spoin piaskiem - rozbiórka wraz z podsypką Obmiar 200	M2	200		
	KNR 2-25 0407-02	Wykonanie podsypki piaskowej pod płyty wielootworowe o pow. do 1 m2 Obmiar 200	M2	200		
	KNR 2-01 0129-03	Ułożenie nawierzchni z płyt Yomb wraz z zamulaniem styków i otworów Obmiar 200	M2	200		
Netto						
Vat						
Brutto						