

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa nawierzchni ul. Norwida w Pszczółkach

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA : NAPRAWA NAWIERZCHNI ULICY NORWIDA W PSZCZÓŁKACH

ADRES : *GMINA PSZCZÓŁKI*

BRANŻA : Drogowa

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ : J. Drzewiecki

DATA OPRACOWANIA : Październik 2020

Data opracowania

październik 2020

Przedmiar

naprawa nawierzchni ul. Norwida w Pszczółkach

	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Cena	wartość
	KNNR 6 0803-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Odzysk 90% m2 Obmiar 30	M2	30		
	Analiza indywidualna	Czyszczenie kostki betonowej nadającej się do ponownego wbudowania Poz. 1 xp0%	M2	30		
	KNNR 6 0801-04 analogia	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie Rozbiórka warstwy stabilizacji gr.15 c	M2	30		
	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	M2	30		
	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm	M2	30		
Netto						
Vat						
Brutto						